



**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"**  
9026 Варна, ул. "В. Друмев" №73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163



**"FILII MARIS SUMUS"**

Per, № 2037 / 16.06.15г.  
Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

16.06.2015 г.



## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

### ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ №1315 - ВОЙСКОВИ РАЙОН НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) във  
ВР № 1315 - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" е необходимо на посочените обекти  
по позиции в заданието, да се извършат следните видове работа:

**I. ПОЗИЦИЯ ПЪРВА** - За СМР на обект № 1315/18 – спален  
корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"  
по " Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и  
коридори към тях, стаи за отдых, общи коридори и стаи без санитарен  
възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило",  
както следва:

1. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/  
на 1/първи/ етаж - южно крило по " Реновиране на спални помещения  
/стаи/- 14 / четиринадесет/ броя, стая за отдых -1(един) брой и стая без  
санитарен възел /оръжейна/ -1(един) брой" е необходимо да се извършат  
следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на 1 -ви ЕТАЖ</b>			
<b>А</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м<sup>2</sup> /на етажа - 8бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	17
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка /в две стаи/	м <sup>2</sup>	2,7
5	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
9	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
11	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
13	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
14	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял - двукратно/	м <sup>2</sup>	17
15	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
16	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – охра , двукратно/	м <sup>2</sup>	40
17	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
18	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
19	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /	бр.	1
20	Почистване на ламиниран паркет след ремонт	м <sup>2</sup>	17
<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>			
<b>ВСИЧКО ЗА 8бр. ИЗТОЧНИ СТАИ</b>			
<b>Б</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 18 м<sup>2</sup>/на етажа - 6 бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет /в пет стаи/	м <sup>2</sup>	18
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка /в три стаи/	м <sup>2</sup>	3
5	Премахване на настилка по под – балатум /в една стая/	м <sup>2</sup>	18
6	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
7	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
8	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
9	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
10	Направа на циментова замазка по под до 2см /в една стая/	м <sup>2</sup>	18
11	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1

1	2	3	4
12	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
13	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8 мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз /в една стая/	м <sup>2</sup>	18
14	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат/в една стая/	м	0,9
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
17	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял- двукр./	м <sup>2</sup>	18
18	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
19	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - охра двукратно /	м <sup>2</sup>	42
20	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
21	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
22	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /	бр.	1
23	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в пет стаи/	м <sup>2</sup>	18
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ</b>		
<b>В</b>	<b>СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м<sup>2</sup> /на етаж - 1 бр. западна стая/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	33
2	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	1
4	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	6
5	Демонтаж на ел. контакт	бр.	2
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
9	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял, двукро/	м <sup>2</sup>	33
10	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	70
11	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
13	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	2
14	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
15	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /	бр.	3
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
18	Почистване на ламиниран паркет след ремонт	м <sup>2</sup>	33
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих</b>		

1	2	3	4
Г	<b>СТАЯ БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ /оръжейна/ - 28 м<sup>2</sup> - /на етажа - 1 бр. западна стая/</b>		
1	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	1
2	Демонтаж на метална решетка /монтирана върху каса/ - 90/200	бр.	1
3	Изкърпване мазилка около врата с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
4	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя . Да се направи отвор на 40 см от горния край в средата на вратата с рамка 15x15см за прозорче, същото да се остъкли с дебелина на стъклото- 4мм	бр.	1
5	Монтаж на метална решетка /да се монтира върху касата/ - 90/200	бр.	1
6	Почистване и пренасяне и на демонтирана врата на указано място	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел /оръжейна/</b>		

2. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/  
на 2/втори/ етаж - южно крило по “ Реновиране на спални помещения  
/стаи/ със санитарни възли и коридори към тях - 8 / осем/ броя, стая за  
отдых - 1(един) брой, общ коридор - 1(един) брой и стая без санитарен  
възел - 1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр- ка	Коли- чества
1	2	3	4
	<b>СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на 2 -ри ЕТАЖ</b>		
А	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м<sup>2</sup> /на етажа - 2бр. стаи/</b>		
1	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200	бр.	2
2	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
3	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	2,7
4	Премахване на настилка по под - балатум	м <sup>2</sup>	17
5	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
9	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	17
10	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8 мм, клас 32 с подложка -3мм , включително PVC перваз	м <sup>2</sup>	17
13	Доставка и монтаж на алуминиева лясна върху ламинат	м	0,9
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1

1	2	3	4
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял - двукратно/	м <sup>2</sup>	17
17	Ръбохранители, лйсна прозорци и стени	м	14
18	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване- латекс – охра, двукр./	м <sup>2</sup>	40
19	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
20	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
21	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 2бр. ИЗТОЧНИ СТАИ</b>		
<b>Б</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 19,7 м<sup>2</sup>/на етажа - 6 бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет /в една стая/	м <sup>2</sup>	19,7
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	3
5	Премахване на настилка по под - балатум	м <sup>2</sup>	19,7
6	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
7	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
8	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
9	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
10	Направа на циментова замазка по под до 2см /в пет стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
11	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
12	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял- двукратно/	м <sup>2</sup>	19,7
16	Ръбохранители, лйсна прозорци и стени	м	14
17	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - охра двукр./	м <sup>2</sup>	45
18	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
19	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
20	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /	бр.	1
21	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в една стая/	м <sup>2</sup>	33
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ</b>		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>В</b>	<b>КОРИДОР - ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	2
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2
3	Премахване на настилка по под – теракот и перваз	м <sup>2</sup>	4,6
4	Демонтаж на мивка	бр.	1
5	Демонтаж на фаянс над мивка	м <sup>2</sup>	1,5
6	Демонтаж на огледало 50/60	бр.	1
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	1
8	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	4,6
9	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – охра, двукратно /	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/	бр.	3
11	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг, ревизия	м <sup>2</sup>	1,6
12	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	4,6
13	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см, фугиране	м <sup>2</sup>	4,6
14	Доставка и монтаж на фаянсозна мивка – 55см с вс. консумативи	бр.	1
15	Доставка и монтаж фаянс над мивка,фугиране		
16	Доставка и монтаж на огледала 50/60	бр.	1
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 2бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ</b>		
<b>Г</b>	<b>КОРИДОР- ЗАПАДНА СТАЯ - 7м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	3
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3
3	Премахване на настилка по под – теракот с цокъл	м <sup>2</sup>	7
4	Демонтаж на мивка	бр.	2
5	Демонтаж на фаянс над мивка	м <sup>2</sup>	2
6	Демонтаж на огледала 50/60	бр.	2
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	2
8	Таван /шпакловка,шкурене, грунд, боядисване латекс –бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	7
9	Стени / шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – охра, двукратно /	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен - 2бр. и двоен -1 бр. /	бр.	3
11	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг, ревизия	м <sup>2</sup>	1,6
12	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	7
13	Доставка и лепене на настилка по под -теракот с цокъл -8см, фуга	м <sup>2</sup>	7
14	Доставка и монтаж на фаянсозна мивка -55см с всички консумативи	бр.	2
15	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране	м <sup>2</sup>	2
16	Доставка и монтаж на огледало 50/60	бр.	2
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	2
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ</b>		

1	2	3	4
	<b>САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - / WC /</b>		
<b>Д</b>	<b>КЪМ 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА WC - 2,6 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс	м <sup>2</sup>	19
2	Демонтаж душ - батерия	бр.	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр	1
4	Демонтаж подов сифон	бр	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2"	м	7
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2"	м	7
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
10	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала – с ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
11	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7
13	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
15	Доставка и монтаж душ- батерия тип " слушалка" с всички консумативи	бр.	1
16	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" – 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	2
17	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лисни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	19
18	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см, фугиране	м <sup>2</sup>	2,6
19	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1
22	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 2 бр. ИЗТОЧНИ WC</b>		
<b>Е</b>	<b>КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м <sup>2</sup>	19,5
2	Демонтаж душ - батерия	бр	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр	1
4	Демонтаж подов сифон	бр	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2"	м	8
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2"	м	8
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4

1	2	3	4
10	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъгли лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	19,5
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
13	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка -топла питейна вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна – с всички консумативи	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия тип " слушалка" с всички консум.	бр.	1
18	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см ,фугиране	м <sup>2</sup>	2,5
19	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1
22	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200 /комплект/	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC</b>		
<b>Ж</b>	<b>СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м<sup>2</sup> /на етажа - 1 бр. западна стая/</b>		
1	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	2
2	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	6
4	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
5	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6
6	Демонтаж на мокет по под	м <sup>2</sup>	33
7	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	2
8	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	33
9	Зазиждане на отвор 100/200 с итонг с дебелина -25см и измазване, шпакловане с полагане на армирана ПВЦ мрежа от двете страни	м <sup>2</sup>	2
10	Таван /шпакловка,шкурене,грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	33
11	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукр./	м <sup>2</sup>	70
12	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
14	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола	бр.	4
15	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
16	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /	бр.	3
17	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих</b>		



1	2	3	4
<b>3</b>	<b>СТАЯ БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ - 30 м<sup>2</sup> - /на етаж - 1 бр. западна стая/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	30
2	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	3
4	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
5	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
6	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3
7	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	4
8	Таван /шпакловка, грунд, боядисване- латекс –бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	30
9	Стени /шпакловка,грунд, боядисване латекс – охра, двукратно /	м <sup>2</sup>	70
10	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	15
11	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола	бр.	4
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса /зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>MDF врата</b> с каса /зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя . Вратата е преходна	бр.	1
14	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
15	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /19 ребра /	бр.	1
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
18	Почистване на ламиниран паркет след ремонт	м <sup>2</sup>	30
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел</b>		
<b>И</b>	<b>ОБЩ КОРИДОР - 58 м<sup>2</sup> /на етаж - 1 бр./</b>		
1	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	2
2	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс -бял – двукратно/	м <sup>2</sup>	58
3	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс –охра - двукратно/	м <sup>2</sup>	182
4	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор</b>		

3. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/ на 3/трети/ етаж - южно крило по “Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях - 14 /четирнадесет / броя, стая за отдих - 1(един) брой, стая без санитарен възел 1(един) брой и общ коридор - 1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Коли-чества
1	2	3	4
	<b>СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на 3 -ти ЕТАЖ</b>		
<b>А</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м<sup>2</sup> /на етаж - 8бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет /в две стаи/	м <sup>2</sup>	17
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Премахване на настилка по под – балатум /в шест стаи/	м <sup>2</sup>	17
5	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см	м <sup>2</sup>	2
9	Направа на циментова замазка по под до 2см /в шест стаи/	м <sup>2</sup>	17
10	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8 мм, клас 32 с подложка -3мм , вкл. PVC перваз /в шест стаи/	м <sup>2</sup>	17
13	Доставка и монтаж на алуминиева лйсна върху ламинат	м	0,9
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	17
17	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване- латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	40
18	Ръбохранители, лйсна прозорци и стени	м	14
19	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
20	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
21	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /	бр.	1
22	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в две стаи	м <sup>2</sup>	17
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ СТАИ</b>		
<b>Б</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 19,7 м<sup>2</sup> /на етаж - 6бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет /в три стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Премахване на настилка по под – балатум /в три стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
5	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см	м <sup>2</sup>	2

1	2	3	4
9	Направа на циментова замазка по под до 2см /в три стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
10	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз /в три стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
13	Доставка и монтаж на алуминиева лйсна върху ламинат	м	0,9
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
17	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
18	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – бял-двукратно/	м <sup>2</sup>	19,7
19	Ръбохранители, лйсна прозорци и стени	м	14
20	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс - охра двукратно /	м <sup>2</sup>	45
21	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /	бр.	1
22	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в три стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ</b>		
<b>В</b>	<b>КОРИДОР - ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	2
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2
3	Премахване на настилка по под – теракот и перваз	м <sup>2</sup>	4,6
4	Демонтаж на мивка	бр.	1
5	Демонтаж на фаянс над мивка	м <sup>2</sup>	1,5
6	Демонтаж на огледало 50/60	бр.	1
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	1
8	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	4,6
9	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – охра, двукратно /	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/	бр.	3
11	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия	м <sup>2</sup>	1,6
12	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	4,6
13	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см, фугиране	м <sup>2</sup>	4,6
14	Доставка и монтаж на фаянсва мивка- 55см с всички консумативи	бр.	1
15	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране	м <sup>2</sup>	1,5
16	Доставка и монтаж на огледало 50/60	бр.	1
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	1

1	2	3	4
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ</b>		
<b>Г</b>	<b>КОРИДОР- ЗАПАДНА СТАЯ - 7 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	3
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3
3	Премахване на настилка по под – теракот с цокъл	м <sup>2</sup>	7
4	Демонтаж на мивка	бр.	2
5	Демонтаж на фаянс над мивка	м <sup>2</sup>	2
6	Демонтаж на огледала 50/60	бр.	2
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	2
8	Таван /шпакл.,шкурене, грунд, боядисване латекс –бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	7
9	Стени / шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен - 2бр. и двоен -1 бр. /	бр.	3
11	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия	м <sup>2</sup>	1,6
12	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	7
13	Доставка и лепене на настилка по под -теракот с цокъл -8см, фуга	м <sup>2</sup>	7
14	Доставка и монтаж на фаянсозна мивка – 55см с всички консумативи	бр.	2
15	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране	м <sup>2</sup>	2
16	Доставка и монтаж на огледало 50/60	бр.	2
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	2
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ</b>		
	<b>САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - / WC /</b>		
<b>Д</b>	<b>КЪМ 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА WC - 2,6 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м <sup>2</sup>	19
2	Демонтаж душ - батерия	бр.	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр.	1
4	Демонтаж подов сифон	бр.	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2''	м	7
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2''	м	7
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
10	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	19
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2'' с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7
13	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2'' с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7

1	2	3	4
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна с всички консумативи	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия тип " слушалка" с всички консумативи	бр.	1
18	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" –600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	2,6
19	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см, фугиране	м <sup>2</sup>	2,6
20	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1
22	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ WC</b>		
<b>Е</b>	<b>КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м <sup>2</sup>	19,5
2	Демонтаж душ - батерия	бр	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр	1
4	Демонтаж подов сифон	бр	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - ½"	м	8
8	Демонтаж на хоризонталена разводка-топла вода - ½"	м	8
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
10	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъгли лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	19,5
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - ½" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
13	Доставка и монтаж на хоризонталена разводка-топла питейна вода - ½" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна – с всички консумативи	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия тип " слушалка" с всички консумативи	бр.	1
18	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" –600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	2
19	Доставка и лепене на теракот по под, фугиране	м <sup>2</sup>	2,5
20	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1

1	2	3	4
22	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC</b>		
<b>Ж</b>	<b>СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м<sup>2</sup> /на етаж - 1 бр. западна стая/</b>		
1	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6
5	Демонтаж на мокет по под	м <sup>2</sup>	33
6	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	33
7	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз	м <sup>2</sup>	33
8	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9
9	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс - бял, двукр./	м <sup>2</sup>	33
10	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване латекс – охра, двукр./	м <sup>2</sup>	70
11	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	10
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
13	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола	бр.	4
14	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
15	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /	бр.	3
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдых</b>		
<b>3</b>	<b>СТАЯ БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ - 30 м<sup>2</sup> /на етаж. -1 бр. западна . стая/</b>		
1	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3
5	Демонтаж на балатум по под	м <sup>2</sup>	30
6	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	30
7	Таван /шпакловка, грунд, боядисване латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	30
8	Стени /шпакловка, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно /	м <sup>2</sup>	70
9	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8мм, клас 32 с мека подложка – 3мм , включително PVC перваз	м <sup>2</sup>	30
10	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9
11	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр.ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
12	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	10
13	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола	бр.	4

1	2	3	4
14	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
15	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /19 ребра /	бр.	1
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел</b>		
<b>И</b>	<b>ОБЩ КОРИДОР - 58 м2 /на етаж - 1 бр./</b>		
1	Демонтаж на ел. контакт	бр.	2
2	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
3	Демонтаж на антигронови скоби на стена	бр.	50
4	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бяло, двукратно/	м <sup>2</sup>	58
5	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	182
6	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/	бр.	2
8	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /	бр.	1
9	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор</b>		

4. За извършването на СМР за обект № 1315/18 - спален корпус /ЦВП/ на 5/пети/ етаж - южно крило по “Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях - 14 /четирнадесет / броя, стая за отдих - 1(един) брой, стая без санитарен възел 1(един) брой и общ коридор - 1(един) брой” е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
	<b>СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ на 5 -ти ЕТАЖ</b>		
<b>А</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА СТАЯ - 17 м<sup>2</sup> /на етаж - 8бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет /в една стая/	м <sup>2</sup>	17
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Премахване на настилка по под – балатум /в седем стаи/	м <sup>2</sup>	17
5	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см	м <sup>2</sup>	2
9	Направа на циментова замазка по под до 2см /в седем стаи/	м <sup>2</sup>	17
10	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8 мм, клас 32 с подложка -3мм , вкл. PVC перваз /в седем стаи/	м <sup>2</sup>	17

1	2	3	4
13	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	17
17	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване- латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	40
18	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
19	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
20	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
21	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /	бр.	1
22	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в една стая/	м <sup>2</sup>	17
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ СТАИ</b>		
<b>Б</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 19,7 м<sup>2</sup> /на етаж - 6бр. стаи/</b>		
1	Покриване с найлон ламиниран паркет /в една стая/	м <sup>2</sup>	19,7
2	Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200	бр.	2
3	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	4
4	Премахване на настилка по под – балатум /в пет стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
5	Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия – 3бр./	бр.	4
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см	м <sup>2</sup>	2
9	Направа на циментова замазка по под до 2см /в пет стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
10	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз /в пет стаи/	м <sup>2</sup>	19,7
13	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола	бр.	4
17	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1



1	2	3	4
18	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – бял-двукратно/	м <sup>2</sup>	19,7
19	Ръбохранители, лйсна прозорци и стени	м	14
20	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс - охра двукр./	м <sup>2</sup>	45
21	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /17ребра /	бр.	1
22	Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в една стая/	м <sup>2</sup>	19,7
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ</b>		
<b>В</b>	<b>КОРИДОР - ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	2
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2
3	Премахване на настилка по под – теракот и перваз	м <sup>2</sup>	4,6
4	Демонтаж на мивка	бр.	1
5	Демонтаж на фаянс над мивка	м <sup>2</sup>	1,5
6	Демонтаж на огледало 50/60	бр.	1
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	1
8	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	4,6
9	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс – охра, двукр/	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/	бр.	3
11	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия	м <sup>2</sup>	1,6
12	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	4,6
13	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см, фугиране	м <sup>2</sup>	4,6
14	Доставка и монтаж на фаянсозна мивка- 55см с всички консумативи	бр.	1
15	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране	м <sup>2</sup>	1,5
16	Доставка и монтаж на огледало 50/60	бр.	1
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ</b>		
<b>Г</b>	<b>КОРИДОР- ЗАПАДНА СТАЯ - 7 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	3
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3
3	Премахване на настилка по под – теракот с цокъл	м <sup>2</sup>	7
4	Демонтаж на мивка	бр.	2
5	Демонтаж на фаянс над мивка	м <sup>2</sup>	2
6	Демонтаж на огледала 50/60	бр.	2
7	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	2
8	Таван /шпакл.,шкурене, грунд, боядисване латекс –бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	7
9	Стени / шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс охра, двукр./	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен - 2бр. и двоен -1 бр. /	бр.	3
11	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг,ревизия	м <sup>2</sup>	1,6
12	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	7
13	Доставка и лепене на настилка по под -теракот с цокъл -8см, фуга	м <sup>2</sup>	7
14	Доставка и монтаж на фаянсозна мивка – 55см с всички консумативи	бр.	2
15	Доставка и монтаж на фаянс над мивка, фугиране	м <sup>2</sup>	2
16	Доставка и монтаж на огледало 50/60	бр.	2

1	2	3	4
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия с всички конс.-тиви	бр.	2
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ</b>		
	<b>САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - / WC /</b>		
<b>Д</b>	<b>КЪМ 1/ЕДНА/ ИЗТОЧНА WC - 2,6 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м <sup>2</sup>	19
2	Демонтаж душ - батерия	бр.	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр	1
4	Демонтаж подов сифон	бр	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - ½'''	м	7
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - ½'''	м	7
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
10	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъгли лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	19
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - ½''' с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7
13	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка-топла вода - ½''' с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна с всички консумативи	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия тип " слушалка" с всички консум.	бр.	1
18	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" –600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	2,6
19	Доставка и лепене на теракот по под с цокъл -8см, фугиране	м <sup>2</sup>	2,6
20	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1
22	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ WC</b>		
<b>Е</b>	<b>КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м <sup>2</sup>	19,5
2	Демонтаж душ - батерия	бр	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр	1
4	Демонтаж подов сифон	бр	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1

1	2	3	4
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2''''	м	8
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2''''	м	8
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
10	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъгли лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	19,5
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2'''' с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
13	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка-топла питейна вода - 1/2''''с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна – с всички консумативи	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия тип " слушалка" с всички консумативи	бр.	1
18	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" –600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	2
19	Доставка и лепене на теракот по под, фугиране	м <sup>2</sup>	2,5
20	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1
22	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC</b>		
<b>Ж</b>	<b>СТАЯ ЗА ОТДИХ - 33 м<sup>2</sup> /на етаж - 1 бр. западна стая/</b>		
1	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6
5	Демонтаж на мокет по под	м <sup>2</sup>	33
6	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	33
7	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8мм, клас 32 с подложка – 3мм, включително PVC перваз	м <sup>2</sup>	33
8	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9
9	Таван /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване с латекс - бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	33
10	Стени /шпакловка, шкурене,грунд, боядисване латекс – охра, двукр./	м <sup>2</sup>	70
11	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	10
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1

1	2	3	4
13	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола	бр.	4
14	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
15	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /	бр.	3
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая за отдих</b>		
<b>3</b>	<b>СТАЯ БЕЗ САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ - 30 м2</b> <b>/на етаж. -1 бр. западна . стая/</b>		
1	Демонтаж на фазерна врата с каса - 90/200	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3
5	Демонтаж на балатум по под	м <sup>2</sup>	30
6	Направа отвор на тухлена стена/зид 25см/ за врата -90/200	м <sup>2</sup>	2
	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	30
7	Таван /шпакловка, грунд, боядисване латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	30
8	Стени /шпакловка, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно /	м <sup>2</sup>	70
9	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи -8мм, клас 32 с мека подложка – 3мм , включително PVC перваз	м <sup>2</sup>	30
10	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	1,8
11	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	2
12	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	10
13	Доставка и монтаж на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола	бр.	4
14	Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/	бр.	1
15	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /19 ребра /	бр.	1
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. стая без санитарен възел</b>		
<b>И</b>	<b>ОБЩ КОРИДОР - 58 м2 /на етаж - 1 бр./</b>		
1	Демонтаж на ел. контакт	бр.	2
2	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
3	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бяло, двукратно/	м <sup>2</sup>	58
4	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	182
5	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	1
6	Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/	бр.	2
7	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /	бр.	1
8	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор</b>		

**II. ПОЗИЦИЯ ВТОРА - За СМР на обект №1315 /18 – спален корпус /ЦВП/ по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315 /7 – учебни кабинети” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /северно крило/– втори етаж”**

1. За извършването на строително – монтажните работи по външното саниране с топлоизолация на **фасадна стена –южно крило на обект № 1315/18 – спален корпус /ЦВП/ - от първи до пети етаж на училището**, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видовете работи	Мярка	Количество
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ФАСАДА СТЕНА /южно крило/ - 5 /пет/етажа- облицовъчен камък /плочи / , зад тях тухла</b>		
1	Монтаж и демонтаж на работно фасадно скеле $H \leq 30m$	м <sup>2</sup>	1800
2	Дюбелиране на облицовъчен камък/плочи/ с пирон дюбел /8/100мм/ на кв.м – ббр.	м <sup>2</sup>	1525
3	Доставка и полагане на стирипор EPS-4 см /експандиран полистирен/ с лепило за стирипор -фасадна стена, дюбелиране	м <sup>2</sup>	1525
4	Окантване /обръщане / на прозоречните отвори на етажите с експандиран полистирен /EPS/ -2 см, лепило за стирипор, дюбелиране	м.л.	605
5	Доставка и монтаж на топлоизолационен пакет - топлоизолационни платна EPS – 4 см, лепило за топлоизолация, ПВЦ дюбел за бетон – 8 бр./м <sup>2</sup> , шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа, дълбокопроникващ грунд, силикатна мазилка 2мм.		
6	Шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа върху стирипор – фасадна стена	м <sup>2</sup>	1525
7	Шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа върху стирипор - страници прозорци	м.л.	605
8	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа за обръщане на прозорци	м.л.	605
9	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди минерална мазилка по фасада	м <sup>2</sup>	1525
10	Грундиране с дълбоко проникващ грунд преди минерална мазилка по страници прозорци	м.л.	605
11	Направа минерална мазилка по фасада – цвят указан от Възложителя	м <sup>2</sup>	1525
12	Направа минерална мазилка по страници прозорци – цвят указан от Възложителя	м.л.	605
13	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	3

2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315 /7 – учебни кабинети по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /северно крило/ за лекционна зала №13 – втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
	<b>ФАСАДА СТЕНА /северно крило - втори етаж- облицовъчен камък /плочи / , зад тях тухла и стоманобетонна пергула</b>		
1	Монтаж и демонтаж на работно фасадно скеле $H \leq 30m$	$m^2$	220
2	Дюбелиране на облицовъчен камък/плочи/ с пирон дюбел /8/100мм/ на кв.м – 6бр.	$m^2$	140
3	Демонтаж на подпухнала и слабо закрепена фасадна облицовка	$m^2$	80
4	Доставка и монтаж на вароциментова мазилка по изчукана и оголена зидария	$m^2$	100
5	Доставка и монтаж на топлоизолационен пакет - топлоизолационни платна EPS – 4 см, лепило за топлоизоалция, ПВЦ дюбел за бетон – 8 бр./ $m^2$ , шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа, дълбокопроникващ грунд, силикатна мазилка 2мм.	$m^2$	220
6	Обръщане на прозорци с топлоизолационен пакет - EPS – 2 см, лепило за топлоизоалция, ПВЦ дюбел за бетон – 4бр./м, шпакловка за топлоизолация – 2 ръце, армирана стъклотекстилна мрежа, грунд, силикатна мазилка 2мм.	м	80
7	Доставка и полагане водобранна лайсна на топлоизолация по прозорци	м	26
8	Доставка и полагане на ъглозащитен профил с мрежа	м	80
9	Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоръчна дъска	м	26
10	Демонтаж на подпухнала и слабо закрепена облицовка-четиристранно по пергула	м	50
11	Измазване с вароциментова мазилка по демонтирана облицовка – четиристранно по пергула	м	50
12	Циментова шпакловка – 2 ръце и армирана стъклотекстилна мрежа - четиристранно по пергула	м	50
13	Доставка и монтаж на алуминиев ъглозащитен профил с мрежа - пергула	м	190
14	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд за мазилка - четиристранно по пергула	м	50
15	Доставка и монтаж на силикатна мазилка – 2мм – четиристранно по пергула	м	50
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	$m^3$	10
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	$m^3$	10

**III. ПОЗИЦИЯ ТРЕТА - За СМР на обект №1315 /7 – учебни кабинети” на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж”**

1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315 /7 – учебни кабинети по “Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
	<b>Лекционна зала №13</b> <b>Плосък покрив</b>		
1	Демонтаж и монтаж на гръмозащитна инсталация от гладка арматура	бр.	1
2	Демонтаж на хидроизолация с битумни залежи	м <sup>2</sup>	400
3	Демонтаж на замазка с наклони по покрив	м <sup>2</sup>	400
4	Демонтаж на подов сифон с долно оттичане	бр	2
5	Демонтаж на комини за вентилация	бр	3
6	Измазване на комини с вароциментова мазилка и полагане на грунд и минерална мазилка, цвят указан от <b>Възложителя</b>	м <sup>2</sup>	50
7	Доставка и монтаж на циментова замазка с наклони по покрив до d=15 см	м <sup>2</sup>	400
8	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане HL310N DN 110, воден затвор, рамка 123x123 мм и защитна решетка	бр.	2
9	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба Ф110 SN4 за отводняване на покрив и всички дъги, колена, разклонения и връзки	м	20
10	Полагане на битумен грунд – 2 ръце	м <sup>2</sup>	400
11	Доставка и полагане на битумна лента с алуминиево фолио, самозалепваща по всички ъгли, фуги, сифони, тръби и делатационни фуги	м	250
12	Доставка и монтаж на битумна хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум без посипка – 1 пласт	м <sup>2</sup>	400
13	Доставка и монтаж на битумна хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум с посипка – 1 пласт	м <sup>2</sup>	400
14	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина с d= 0.5 мм и ПВЦ покритие - бордове	м	120
15	Изработка, доставка и монтаж на шапки за комини с поцинкована ламарина с d= 0.5 мм и ПВЦ покритие	бр.	10
16	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	60
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	60

**IV. ПОЗИЦИЯ ЧЕТВЪРТА - За СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”,“Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”.**

**I. За позиция IV – СМР да се извършат поетапно, описани по указания ред по точки , както следва:**

**1. Първи етап-** Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж по **“Реновиране на 30 / тридесет /бр. спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях /южни стаи/”**, както следва:

**1.1. По ремонт на В и К инсталация в битовата сграда – за подмяна на 3 /три/ броя вертикални щранга и подмяна на 30 / тридесет / броя хоризонтални щранга за спални помещения /южни стаи/, както следва:**

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>По ремонт на В и К - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)</b>		
<b>A</b>	<b>Подмяна на вертикален щранг – /поцинковани тръби на 5 етажа с нов щранг от ППР тръби с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2 ” - студена вода	м	8,4
2	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2 ” - топла вода	м	8,4
3	Доставка и монтаж топлоизолация ф 1 1/2 ”	м	8,4
4	Демонтаж и монтаж на щранг - 3/4" - циркуляционна вода	м	14
5	Доставка и монтаж топлоизолация ф 3/4"	м	14
6	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - студена вода	м	5,6
7	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - топла вода	м	5,6
8	Доставка и монтаж топлоизолация ф1"	м	5,6
<b>Б</b>	<b>Подмяна на хоризонтален щранг-питейна вода - за 10 бр. стаи с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж щранг - 1/2 ” – студена вода	м	68
2	Демонтаж и монтаж щранг - 1/2 ” – топла вода	м	68
<b>В</b>	<b>Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от мивки по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала – ПВЦ тръби - Ф 50 мм	м	50
<b>Г</b>	<b>Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от сифон /баня и тоалетна/ по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи</b>		



1	2	3	4
1	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала – ПВЦ тръби - Ф 50мм	м	50
Д	<b>Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ по вертикала - 5 етажа по 3м на 1/един/ етаж с нови ПВЦ тръби Ф 110мм с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж мръсен канал по вертикала – Ф 110мм	м	14,6
2	Демонтаж и монтаж на кран -1 1/2” с изпразнител	бр.	2
3	Демонтаж и монтаж на кран -3/4" с изпразнител	бр.	1
4	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4"	бр.	6
	<b>ВСИЧКО ЗА В и К - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА В и К - 3 бр. вертикални щранга ( 30 бр. стаи)</b>		

**Забележка:** При ремонта по В и К инсталацията - 1/един/ брой вертикален щранг, обслужва 2 /два/ бр. стаи на 1/един/ етаж по хоризонтала /стаите са 10 бр. - от 1ви до 5 ти етаж/.

След цялостната подмяна на ВиК инсталацията да се направят 72 часови проби за годността на извършената дейност.

1.2. По ремонта в битовата сграда на **30 /тридесет/ броя спални помещения - южни стаи** /от 1 –ви до 5 –ти етаж/, коридори /входни антрета към стаите/, санитарни възли /бани и тоалетни към стаите/, В и К инсталация-хоризонтален щранг, както следва:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
П	<b>По ремонт СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ от 1- ви до 5 -ти ЕТАЖ</b>		
А	<b>за 3/три/бр.ремонтирани вертикални щранга</b>		
	<b>ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ - 24 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на дървена врата с каса/перваз/- 90/200 - външна входна врата за спално помещение /стая/ -1бр.; - вътрешна входна към спално помещение /стая/ - 1бр.	бр.	2
2	Демонтаж дървена врата с каса - за санитарен възел - врата 70/200 – 1бр.; - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр.	бр.	2
3	Демонтаж на ел. контакт, вкл. и конзола на дървена ламперия	бр.	6
4	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	6,0
5	Премахване на настилка по под - балатум	м <sup>2</sup>	24
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	4
9	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	24
10	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм, клас 32 с подложка – 3мм , вкл. PVC перваз и консумативи	м <sup>2</sup>	24
11	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9

1	2	3	4
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
14	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бяло, двукратно/	м <sup>2</sup>	24
15	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	44
16	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
17	Направа отвори на стена за конзола	бр.	6
18	Доставка и монтаж на ел. контакт, вкл. и конзола	бр.	6
19	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/	бр.	1
20	Боядисване чугунен радиатор /17ребра / с блажна боя -бяла	бр.	1
21	Изработка, доставка и монтаж на AL врата с каса /комплект/ - за санитарен възел - врата 70/200 – 1бр.; - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр.	бр.	2
	<b>ВСИЧКО ЗА – 1 бр. стаи ( южна)</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА - 30 бр. стаи ( южни)</b>		
<b>Б</b>	<b>КОРИДОР към стая – 4 м<sup>2</sup> /входно антре /</b>		
1	Демонтаж дървена ламперия	м <sup>2</sup>	5
2	Демонтаж на ел. ключ с конзола на дървена ламперия	бр.	3
3	Демонтаж на дървен гардероб - 1бр.	м <sup>2</sup>	6
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
5	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	4
6	Направа циментова замазка по стена до 4см	м <sup>2</sup>	5
7	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя- двукратно/	м <sup>2</sup>	17
8	Доставка и монтаж на ел. ключ включ. и конзола на стена	бр.	3
	<b>ВСИЧКО ЗА КОРИДОР -1 бр. към стая</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА КОРИДОРИ - 30 бр. към стаи</b>		
<b>В</b>	<b>САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ - 5,5 м<sup>2</sup> /баня и тоалетна / към стая</b>		
1	Демонтаж облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	30
2	Демонтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	2
3	Демонтаж на смесителни батерии	бр.	3
4	Демонтаж тоалетна чиния с казанче	бр.	1
5	Демонтаж мивки	бр.	2
6	Демонтаж подов сифон	бр.	2
7	Направа отвор 30x20 см - ревизия	бр.	1
8	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	30

1	2	3	4
9	Доставка на монтаж моноблок за тоалетна с всички консумативи	бр.	1
10	Доставка на монтаж душ- батерия , тип "слушалка" с всички консумативи	бр.	1
11	Доставка на монтаж фаянсва мивка - 55см с вс. консумативи	бр.	2
12	Доставка на монтаж стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	2
13	Доставка на монтаж огледала 50/60	бр.	2
14	Доставка на монтаж сифон	бр.	2
15	Доставка на монтаж теракот за под, фугиране	м <sup>2</sup>	6
16	Доставка на монтаж отдушник – решетка	бр.	2
17	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" –600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	6
18	Доставка и монтаж на поставка за тоалетни принадлежности	бр.	2
19	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4"	бр.	2
20	Ръбохранители, лайсна стени	м	20
	<b>ВСИЧКО ЗА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ – 1 бр. стаи</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - 30 бр. стаи</b>		
<b>Г</b>	<b>ОБЩИ РАБОТИ ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ</b>		
1	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
2	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА -1бр. стая</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА - 30 бр. стаи</b>		
<b>Д</b>	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 30 /ТРИДЕСЕТ/СТАИ ПО ВЕРТИКАЛА – доставка и монтаж ел. бойлер – 1000 л. със серпентина /монтажа на ел. бойлерите да се извърши в сутерена на сградата/</b>		
1	Доставка и монтаж на електрически бойлер 1000 литра със серпентина (включително присъединяване към водопровод и ел. инсталация с усилване на същата и обезопасяване).	бр.	2

2. **Втори етап-** Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж по **“Реновиране на 40 / четиридесет /броя спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях /северни стаи/”**, както следва:

2.1. По ремонт на В и К инсталация в битовата сграда –подмяна на **4/четири/броя** вертикални щранга и подмяна на **40 / четиридесет / броя** хоризонтални щранга за спални помещения /северни стаи/, както следва:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>За В и К - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)</b>		
<b>A</b>	<b>Подмяна на вертикален щранг – /поцинковани тръби на 5 етажа с нов щранг от ППР тръби с всички консумативи</b>		

1	2	3	4
1	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2" - студена вода	м	8,4
2	Демонтаж и монтаж на щранг - 1 1/2" - топла вода	м	8,4
3	Доставка и монтаж топлоизолация ф 1 1/2"	м	8,4
4	Демонтаж и монтаж на щранг - 3/4" - циркуляционна вода	м	14
5	Доставка и монтаж топлоизолация ф3/4"	м	14
6	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - студена вода	м	5,6
7	Демонтаж и монтаж на щранг - 1" - топла вода	м	5,6
8	Доставка и монтаж топлоизолация ф1"	м	5,6
<b>Б</b>	<b>Подмяна на хоризонтален щранг-питейна вода - за 10 бр. стаи с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж щранг - 1/2" – студена вода	м	68
2	Демонтаж и монтаж щранг - 1/2" – топла вода	м	68
<b>В</b>	<b>Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от мивки по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала – ПВЦ тръби - Ф 50 мм	м	50
<b>Г</b>	<b>Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ от сифон /баня и тоалетна/ по хоризонтала - за 10 стаи с нови ПВЦ тръби с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала – ПВЦ тръби - Ф 50мм	м	50
<b>Д</b>	<b>Подмяна на мръсен канал /отходна вода/ по вертикала - 5 етажа по 3м на 1/един/ етаж с нови ПВЦ тръби - Ф 110мм с всички консумативи</b>		
1	Демонтаж и монтаж мръсен канал по вертикала – Ф 110мм	м	14,6
2	Демонтаж и монтаж на кран -1 1/2" с изпразнител	бр.	2
3	Демонтаж и монтаж на кран -3/4" с изпразнител	бр.	1
4	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4"	бр.	6
	<b>ВСИЧКО ЗА В и К - 1 бр. вертикален щранг ( 10 бр. стаи)</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА В и К - 4 бр. вертикални щранга ( 40 бр. стаи)</b>		

**Забележка:** При ремонта по В и К инсталацията - 1/един/ брой вертикален щранг, обслужва 2 /два/ бр. стаи на 1/един/ етаж по хоризонтала /стаите са 10 бр. - от 1ви до 5 ти етаж/.

След цялостната подмяна на ВиК инсталацията да се направят 72 часови проби за годността на извършената дейност.

2.2. По ремонт в битовата сграда на **40 /четиридесет/ броя спални помещения -северни стаи / от 1 –ви до 5 –ти етаж/, коридори /входни антрета към стаите/, санитарни възли /бани и тоалетни/ към стаите, В и К инсталация, както следва:**

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
<b>II</b>	<b>СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ от 1- ви до 5 -ти ЕТАЖ За 4/четири/ бр. вертикални щранга – на етаж – северни стаи</b>		
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ – 18 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на дървена врата с каса/перваз/- 90/200 - външна входна врата за спално помещение /стая/ -1бр.; - вътрешна входна към спално помещение /стая/ - 1бр.	бр.	2
2	Демонтаж дървена врата с каса - за санитарен възел - врата 70/200 – 1бр.; - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр.	бр.	2
3	Демонтаж на ел. контакт, вкл. и конзола на дървена ламперия	бр.	6
4	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	11
5	Премахване на настилка по под - балатум	м <sup>2</sup>	18
6	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
7	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
8	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	4
9	Направа на циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	18
10	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм, клас 32 с подложка – 3мм , вкл. PVC перваз и консумативи	м <sup>2</sup>	18
11	Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат	м	0,9
12	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>вътрешна MDF врата</b> с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200- 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник- обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
14	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – бяло, двукр./	м <sup>2</sup>	18
15	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно/	м <sup>2</sup>	38
16	Ръбохранители, лайсна прозорци и стени	м	14
17	Направа отвори на стена за конзола	бр.	6
18	Доставка и монтаж на ел. контакт, вкл. и конзола	бр.	6
19	Доставка и монтаж на ел. ключ /единичен/	бр.	1
20	Боядисване чугунен радиатор /17ребра / с блажна боя -бяла	бр.	1
21	Изработка, доставка и монтаж на AL врата с каса /комплект/ - за санитарен възел - врата 70/200 – 1бр.; - за тоалетна /WC/ - врата 60/200 – 1бр.	бр.	2
	<b>ВСИЧКО ЗА – 1 бр. стаи ( северна стая)</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА - 40 бр. стаи ( северни стаи)</b>		
<b>B</b>	<b>КОРИДОР към стая – 2 м<sup>2</sup> /входно антре /</b>		
1	Демонтаж дървена ламперия	м <sup>2</sup>	9

1	2	3	4
2	Демонтаж на ел. ключ с конзола на дървена ламперия	бр.	3
3	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1
4	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял, двукратно/	м <sup>2</sup>	2
5	Направа циментова замазка по стена до 4см	м <sup>2</sup>	3
6	Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя- двукратно/	м <sup>2</sup>	11
7	Доставка и монтаж на ел. ключ включително и конзола на стена	бр.	3
	<b>ВСИЧКО ЗА КОРИДОР -1 бр. към стая</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА КОРИДОРИ - 40 бр. към стаи</b>		
<b>В</b>	<b>САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ - 3,5 м<sup>2</sup> /баня и тоалетна / към стая</b>		
1	Демонтаж облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	23
2	Демонтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	2
3	Демонтаж на смесителни батерии	бр.	2
4	Демонтаж тоалетна чиния с казанче	бр.	1
5	Демонтаж мивки	бр.	1
6	Демонтаж подов сифон	бр.	2
7	Направа отвор 30x20 см - ревизия	бр.	1
8	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни и фугиране ( вкл. фаянс над мивка в коридора)	м <sup>2</sup>	23
9	Доставка на монтаж моноблок за тоалетна с всички консумумативи	бр.	1
10	Доставка на монтаж душ- батерия,тип "слушалка" с всички консумативи	бр.	1
11	Доставка на монтаж фаянсва мивка - 55см с всички консумативи	бр.	1
12	Доставка на монтаж стенна смесителна батерия с всички консумативи	бр.	1
13	Доставка на монтаж огледала 50/60	бр.	1
14	Доставка на монтаж сифон	бр.	2
15	Доставка на монтаж теракот за под, фугиране	м <sup>2</sup>	3,5
16	Доставка на монтаж отдушник – решетка	бр.	2
17	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	3,5
18	Доставка и монтаж на поставка за тоалетни принадлежности	бр.	1
19	Доставка и монтаж на ППР кран -3/4"	бр.	2
20	Ръбохранители, лайсна стени	м	20
	<b>ВСИЧКО ЗА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ – 1 бр. стаи</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ - 40 бр. стаи</b>		
<b>Г</b>	<b>ОБЩИ РАБОТИ ЗА 1/ЕДНА/ СТАЯ</b>		
1	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
2	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА -1бр. стая</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА - 40 бр. стаи</b>		

1	2	3	4
Д	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ СТАИ ПО ВЕРТИКАЛА – доставка и монтаж ел. бойлер – 1000 л. – 2бр. със серпентина /монтажа на ел. бойлера да се извърши в сутерена на сградата/</b>		
1	Доставка и монтаж на електрически бойлер 1000 литра със серпентина (включително присъединяване към водопровод и ел. инсталация с усилване на същата и обезопасяване)	бр.	2

3. **Трети етап:** Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж по **“Подмяна на 15 /петнадесет/ броя врати в битови помещения /северни стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж /”**. На 1/един/ етаж - 3бр. врати, както следва:

3.1. По ремонт на **“Подмяна на 15 /петнадесет/ броя врати в битови помещения /северни стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж /”**, както следва:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>А</b>	<b>БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ /ОБЩИ СТАИ/ – 3бр. врати на ЕТАЖ</b>		
1	Демонтаж на вътрешна врата с каса /перваз/- 90/200	бр.	3
2	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см	м <sup>2</sup>	6
3	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
4	Почистване и пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 3 бр. врати на етаж</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 15бр. врати за 5/пет/ етажа</b>		

4. **Четвърти етап** - Да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус / курсантски батальон / от 1- ви етаж до 5 – ти етаж по **“Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа ”**, както следва:

4.1. По ремонт на **“Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/ етажа ”**, както следва:

4.1.1. За СМР по **“Реновиране на част от общ коридор на 1/първи/ етаж -1бр.”**, както следва:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>III</b>	<b>ОБЩ КОРИДОР -101 м<sup>2</sup>/ на 1- ви етаж/</b>		
1	Демонтаж на дървена ламперия и пренасяне на указано място от Възложителя	м <sup>2</sup>	150
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	3

1	2	3	4
3	Демонтаж на ел. ключ с конзола на дървена ламперия	бр.	6
4	Доставка и монтаж на гипс- картон /ГК/ на стена, лепене с гипсово лепило	м <sup>2</sup>	225
5	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	30
6	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял двукратно/	м <sup>2</sup>	101
7	Стени от ГК /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя, двукратно/	м <sup>2</sup>	225
8	Доставка и монтаж на цокъл от теракот – 10 см, фугиране	м	80
9	Ръбохранители, лайсна прозорец и стени	м	14
10	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	4
11	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	2
12	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /	бр.	2
13	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
14	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор – 1 –ви етаж</b>		

**Забележка:** Стените в коридора на 1 /първи/ етаж са облицовани с дървена ламперия. Да се извърши ремонт на двете крила на коридора към спални помещения.

**4.1.2. За СМР по “Реновиране на част от общите коридори на 2/втори/, 3 /трети/, 4 /четвърти/ и 5 /пети/ етажи – 4бр.”**, както следва:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>III</b>	<b>ОБЩ КОРИДОР -116 м<sup>2</sup>/ на етаж/</b>		
1	Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка	м <sup>2</sup>	2
2	Демонтаж на осветително тяло	бр.	10
3	Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс – бял двукратно/	м <sup>2</sup>	116
4	Доставка и монтаж на гипс- картон /ГК/ на стена, лепене с гипсово лепило	м <sup>2</sup>	185
5	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	30
6	Стени от ГК /шпакловка, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване латекс – цвят – указан от Възложителя, двукратно/	м <sup>2</sup>	185
7	Доставка и монтаж на цокъл от теракот – 10 см, фугиране	м	70
8	Ръбохранители, лайсна прозорец и стени	м	14
9	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	4
10	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	2
11	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /15 ребра /	бр.	2
12	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
13	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1
	<b>ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор</b>		
	<b>ВСИЧКО ЗА 4 бр. коридори /2-ри, 3-ти, 4-ти и 5 -ти етажи/</b>		

**Забележка:** На част от общите коридори на 4 /четирите/ етажа е извършван ремонт към южни стаи .



**V. ПОЗИЦИЯ ПЕТА - За СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” на катедра “Информационни технологии” , за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и за СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”, както следва:**

1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/1 - централен учебен корпус - учебен кабинет № 1412, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
	<b>Учебен кабинет № 1412 – 19 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж врата с каса 115/235	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	2
5	Демонтаж на паркет	м <sup>2</sup>	18
6	Направа на изравнителна циментова замазка по под до 2см	м <sup>2</sup>	19
7	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 8 мм, клас 32 с подложка – 3мм , вкл. PVC перваз и консумативи	м <sup>2</sup>	19
8	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна	м	1
9	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м <sup>2</sup>	65
10	Ръбохранители, лайсни стени	м	20
11	Стени от ГК /шпакловане, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване с латекс двукратно, цвят –указан ат Възложителя/	м <sup>2</sup>	65
12	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	19
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
14	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	50
15	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	6
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	30
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	30
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	15
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 6мм <sup>2</sup>	м	10
20	Доставка и монтаж на УТР кабел -8бр.	м	15
21	Доставка и монтаж на розетка за интернет вкл. конзола за ГК	бр.	8
22	Направа отвор за кабелен канал по под с размер 40/40мм	м	2

1	2	3	4
23	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
24	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	3
25	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	6
26	Доставка и монтаж ТАП 6, комплект с автом. предпазители /АП /	бр	1
27	Обръщане около дограма двустранно	м.л.	10
28	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /15 ребра /	бр.	1
29	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
30	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/1 - централен учебен корпус - учебен кабинет № 1404, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>Учебен кабинет № 1404 – 41 м<sup>2</sup></b>			
1	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
2	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
3	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/	бр.	6
4	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	34
5	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м <sup>2</sup>	90
6	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 30/30 с ръбохранители	м	4
7	Стени от ГК /шпакловане, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване с латекс двукратно, цвят –указан ат Възложителя/	м <sup>2</sup>	90
8	Ръбохранители, лайсни стени	м	30
9	Доставка и монтаж на липсващ паркет	м <sup>2</sup>	1
10	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/	м <sup>2</sup>	41
11	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи	м	25
12	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	41
13	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	50
14	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	12
15	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	60
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	100
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	40
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 6мм <sup>2</sup>	м	40
19	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	2
20	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	12
21	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	12
22	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	1
23	Доставка и монтаж на кабел FTP 4x2x0, 22мм <sup>2</sup>	м	300
24	Направа отвор за кабелен канал по под с размер 40/40мм	м	2
25	Обръщане около дограма едностранно	м.л.	15

1	2	3	4
26	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /15 ребра /	бр.	2
27	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
28	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

3. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/3 – източен учебен корпус – по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 – втори етаж” на катедра “Електротехника, е необходимо да се извършат следните видове работа:

по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>Учебен кабинет № 2226 – 48 м<sup>2</sup></b>			
1	Демонтаж фазерна врата с каса 100/210	бр.	1
2	Демонтаж фазерна врата с каса 100/210 -. към каб. № 2223	бр.	1
3	Демонтаж на преградна дървена ламперия	м <sup>2</sup>	28
4	Демонтаж на фаянсова мивка	бр.	1
5	Демонтаж на ел. ключ	бр.	2
6	Демонтаж на ел. контакт /220V/	бр.	3
7	Демонтаж на ел. контакт /380V/	бр.	2
8	Демонтаж на ел. табло	бр.	1
9	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/	бр.	8
10	Демонтаж на дървени первази по под	м	30
11	Зазиждане на отвори 100/210 от врати с итонг, дебелина на зид - 25см, измазване, шпакловане с полагане на армирана ПВЦ мрежа от двете страни	м <sup>2</sup>	4,2
12	Направа отвори на стена 100/210. входни врати за 2 броя с дебелина на зид -25см на указано място от Възложителя	м <sup>2</sup>	4,2
13	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	2
14	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м <sup>2</sup>	4
15	Стени /събаряне стара боя -блажна, дълбоко проникващ грунд, шпакловка, шкурене, грунд, боядисване латекс – охра, двукратно - 1/една /стена	м <sup>2</sup>	10
16	Направа предстенна обшивка от гипс- картон /ГК/ на метална конструкция	м <sup>2</sup>	100
17	Доставка и монтаж на минерална вата – 5см за 1/една /стена на предстенна обшивка от гипс- картон /ГК/	м <sup>2</sup>	40
18	Направа куфар от ГК на метална конструкция - 40/40 с ръбохранители /метална тръба - парно /	м	4
19	Стени от ГК /шпакловане, гласфазерна лента, шкурене, грунд, боядисване с латекс двукратно, цвят –указан ат Възложителя/	м <sup>2</sup>	100
20	Ръбохранители, лайсни стени	м	14
21	Направа канали върху дървено дюшеме за полагане на ел кабели	м	20

1	2	3	4
22	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8 мм, клас 32 с мека подложка -3мм , включително PVC перваз /монтажа върху дървено дюшеме покрито с балатум /	м <sup>2</sup>	48
23	Доставка и монтаж на алуминиева лайдна върху ламинат	м	2
24	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	48
25	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	100
26	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	22
27	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	100
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	150
29	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	100
30	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x1,5мм <sup>2</sup>	м	100
31	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x4мм <sup>2</sup>	м	100
32	Доставка и монтаж на кабел <u>FTP</u> 4x2x0, 22мм <sup>2</sup>	м	500
33	Доставка и монтаж на кабел за мултимедия	м	20
34	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	2
35	Доставка и монтаж на подова кутия открит монтаж – 6/шест/ модула за интернет /2бр./ и захранване -220 V/5бр./	бр.	7
36	Доставка и монтаж ТАП 24комплект с АП	бр.	1
37	Доставка и монтаж на на ел. контакт /двоен/ вкл. конзола за ГК за /380V/	бр.	8
38	Доставка и монтаж на предпазител трифазен С 50	бр.	1
39	Доставка и монтаж на предпазител трифазен С 25	бр.	2
40	Доставка и монтаж дефектна токова защита – трифазна 30 МАП	бр.	1
41	Доставка и монтаж на предпазител монофазен С 25	бр.	3
42	Доставка и монтаж на предпазител монофазен С 16	бр.	2
43	Доставка и монтаж на предпазител монофазен С 6 /С10/	бр.	2
44	Доставка и монтаж на предпазител комбиниран с дефектно токова защита монофазен С 25 30МА	бр.	2
45	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/	м	15
46	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /12ребра /	бр.	2
47	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
48	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

**4. За СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “Кораборемонт” , както следва:**

4.1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране на учебен кабинет № 4206 – втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
<b>Учебен кабинет № 4206 – 63 м<sup>2</sup></b>			
1	Демонтаж врата с каса 115/235	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	6

1	2	3	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	8
5	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	50
6	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м <sup>2</sup>	100
7	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители	м	10
8	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	100
9	Ръбохранители, лайсни стени	м	30
10	Доставка и монтаж на липсващ паркет	м <sup>2</sup>	1
11	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/	м <sup>2</sup>	63
12	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи	м.л.	32
13	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъгли AL лайсни и консумативи /монтаж върху дървен подиум /	м <sup>2</sup>	10
14	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	63
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	50
17	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	12
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	100
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	150
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	100
21	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	10
22	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
23	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	10
24	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	1
25	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	1
26	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/	м	40
27	Боядисване чугунен радиатор с блажна боя - бяла /15 ребра /	бр.	2
28	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
29	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

4.2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на **обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране на учебен кабинет № 4209 – втори етаж “**, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>Учебен кабинет № 4209 – 65 м<sup>2</sup></b>			
1	Демонтаж врата с каса 115/235	бр.	1

1	2	3	4
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	6
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/	бр.	8
5	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м <sup>2</sup>	100
6	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители	м	5
7	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	100
8	Ръбохранители, лайсни стени	м	30
9	Доставка и монтаж на липсващ паркет	м <sup>2</sup>	1
10	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/	м <sup>2</sup>	65
11	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи	м	33
12	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъгли AL лайсни и консумативи /монтаж върху дървен подиум /	м <sup>2</sup>	10
13	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	65
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	100
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	10
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	100
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	150
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	100
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x6мм <sup>2</sup>	м	100
21	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	10
22	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
23	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	10
24	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	1
25	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	1
26	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/	м	40
27	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
28	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

4.3. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на **обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране на учебен кабинет № 4210 – втори етаж “**, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
<b>Учебен кабинет № 4210 – 31 м<sup>2</sup></b>			
1	Демонтаж врата с каса 115/235	бр.	1

1	2	3	4
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	6
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	4
5	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м <sup>2</sup>	65
6	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители	м	10
7	Таван –шпакловане	м <sup>2</sup>	5
8	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	65
9	Ръбохранители, лайсни стени	м	30
10	Доставка и монтаж на липсващ паркет	м <sup>2</sup>	10
11	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/	м <sup>2</sup>	31
12	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи	м.л.	22
13	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	31
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	60
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	10
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм <sup>2</sup>	м	60
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х2,5мм <sup>2</sup>	м	100
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х 4мм <sup>2</sup>	м	60
20	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
21	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	10
22	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	1
23	Доставка и монтаж ТАП 6,комплект с АП	бр	1
24	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/	м	15
25	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
26	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

4.4. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на **обект № 1315/5 - столова – по “Реновиране на учебен кабинет № 4211 – втори етаж “**, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
	<b>Учебен кабинет № 4211 – 48 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж врата с каса 115/235	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	6
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/	бр.	8
5	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м <sup>2</sup>	80

1	2	3	4
6	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители	м	10
7	Таван –шпакловане	м <sup>2</sup>	5
8	Стена –измазване на обрушена мазилка, шпакловане	м <sup>2</sup>	15
9	Стени от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	80
10	Ръбохранители, лайсни стени	м	30
11	Доставка и монтаж на липсващ паркет	м <sup>2</sup>	1
12	Циклене, фугиране и лакиране на паркет/двукратно, мат- лак/	м <sup>2</sup>	48
13	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, включително консумативи	м	30
14	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъгли AL лайсни и консумативи /монтаж върху дървен подиум / , ПВЦ перваз с консумативи	м <sup>2</sup>	10
15	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	48
16	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
17	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	80
18	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	10
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	80
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	100
21	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	80
22	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
23	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	10
24	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	1
25	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	1
26	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна/	м	15
27	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
28	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

**VI.ПОЗИЦИЯ ШЕСТА - За СМР на обект № 1315/7 -учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на лекционна зала №13- на 7/седем/ броя отделни учебни кабинета на втори етаж”.- Приложение №1 - - визуализация на лекционна зала №13-.**

**1 За СМР на обект № 1315/7 -учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на лекционна зала №13- втори етаж” е необходимо лекционна зала №13 да се раздели на 7/седем/ броя отделни учебни кабинета, както следва:**

1.1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/1 /първи учебен кабинет/– втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:



№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Коли-чества
1	2	3	4
	<b>Лекционна зала №13</b> <b>Учебен кабинет № 13/1 - 86 м<sup>2</sup>, Н=4,40 м</b>		
1	Демонтаж метална врата с каса	бр.	3
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	4
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	4
5	Демонтаж на метална стълба	м	2
6	Демонтаж на ел. табло –ПТД -4 -голямо	бр.	1
7	Демонтаж на ел. табло –ПТО -6 -малко	бр.	1
8	Демонтаж на радиатор - 20 ребра	бр	1
9	Иззиждане на отвори с YTONG d=10см и измазване с вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	10
10	Направа на отвор за врата (100/210) - тухлен зид- 25см	бр.	1
11	Подмазване на отвор за врата с вароциментова мазилка и поставяне на ръбохранителни лайсни	м	10
12	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм)/вътрешна страна/	м	15
13	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	110
14	Направа куфар от ГК(12,5мм) на лепене- 30/50/15 с ръбохранители	м	3
15	Направа преградна стена с Н=440см на метална конструкция с d-15см от двупластов, двустранно положен ГК (12,5мм) с каменна вата (KNAUF KR P) – 10см, върху гърба на всеки UW профил се поставя самозалепваща еластична уплътняваща лента, /двустранно шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек - двукратно, цвят –указан от Възложителя/.	м <sup>2</sup>	43
16	Направа на отвор за врата (100/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.	бр	1
17	Стена от ГК(12,5мм) /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят – указан от Възложителя /	м <sup>2</sup>	130
18	Ръбохранители, лайсни стени	м	30
19	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	85
20	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	75
21	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	85
22	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1

1	2	3	4
23	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
24	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	120
25	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	10
26	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	100
27	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	150
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	30
29	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 6мм <sup>2</sup>	м	30
30	Доставка и монтаж на кабел УТР <u>4x2x0,5мм</u>	м	120
31	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	15
32	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	3
33	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	15
34	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 3бр. ел. контакти и розетка за интернет	бр.	8
35	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
36	Доставка и монтаж на главно разпределително табло за обслужване на всички помещения от №13/1 до №13/7 с главни АП.	бр	1
37	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	1
38	Доставка и монтаж на слаботоково табло с комплект с АП	бр	1
39	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10	м	15
40	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	2
41	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	2

1.2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/2 /втори учебен кабинет/- втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
1	<b>Лекционна зала №13</b> <b>Учебен кабинет № 13/2 - 20 м<sup>2</sup>, Н=4,40 м</b>		
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	2
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/	бр.	1
5	Демонтаж на метални тръби с дебелина до ф32	м	40
6	Демонтаж на метален капак с рамка на капандура	бр	1
7	Замонолитване на дупки по стени и тавани с вароциментова мазилка 40/40	бр	10

1	2	3	4
8	Измазване на покривно помещени с вароциментова мазилка(стени и тавани)	м <sup>2</sup>	35
9	Иззиждане на отвори с YTONG d=10см и измазване с вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	5
10	Изработка и монтаж на капандура (100/100) с каса от Алюминиев профил, пълнеж от термопанел(24мм) и с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка	бр	1
11	Изграждане на четиристранна ниша от тунелен тип от Н=2.80 до Н=4,40 от ГК(12,5мм) на метална конструкция с допълнително укрепване към срещоположни стени	бр	1
12	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/	м	10
13	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	45
14	Направа куфар от ГК(12,5мм) на метална конструкция - 20/30 с ръбохранители	м	9
15	Стена от ГК(12,5мм) /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	70
16	Ръбохранители, лайсни стени	м	20
17	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	20
18	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	15
19	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	20
20	Шкурене, грундиране и боядисване с блажна боя на метална стълба за капандура	м	3
21	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	90
22	Доставка и монтаж на кабел УТР 4x2x0,5мм	м	90
23	Доставка и монтаж на слаботоково табло с комплект с АП	бр	1
24	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	5
25	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	50
26	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	120
27	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	30
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 6мм <sup>2</sup>	м	10
29	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
30	Доставка и монтаж на тройна. конзола за ГК , декорация с 2бр. ел. контакти и розетка за интернет	бр.	8
31	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
32	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	1
33	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10	м	15
34	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	2
35	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	2

1.3. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/3 /трети учебен кабинет/- втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
	<b>Лекционна зала №13</b> <b>Учебен кабинет № 13/3 - 47 м<sup>2</sup>, Н=4,40 м</b>		
1	2	3	4
1	Демонтаж врата с каса 90/200	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	4
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	2
4	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло /ЛОТ/	бр.	2
5	Демонтаж на ел. табло –ТБ - 4 -голямо	бр.	1
6	Демонтаж на ОВК въздуховод	м	1
7	Замонолитване на отвор 100/100см на Н-4,40м, - изкъртване(прорязване с пробиване в линия със свредло(Ф16) пред 2см) на бетон във всички посоки минимум 20см до достигане на съществуваща армировка и да се завари(двустранно с дължина на заварката 80 мм) мрежа 5N12 на м/л в двете посоки, а в саседство с носещи греди да се анкерира(отвор свредло Ф16) с 40 см фусове (N12 – армировка) с дължина на навлизане 15 см и завари (двустранно с дължина на заварката 80 мм) към мрежата, кофраж и изливане на бетон В20 (С16/20) с добавка за компенсирано съсъхване. Отворите на анкерите да се обработят с <b>ЕРОМАХ-ANCHOR на IZOMAT.</b>	бр	2
8	Демонтаж и пренасяне до склад в училището - указан от Възложителя на радиатори 20 ребра	бр	3
9	Демонтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	3
10	Демонтаж на метални тръби с дебелина до ф32	м	15
11	Полагане на изразжителна замазка до 10 см	м <sup>2</sup>	25
12	Изчукване и обезпашаване на подпухнал бетон по таван и греди, изчеткване на оголената армировка с телена четка, боядисване на армировка с FERROSEAL и да се шпаклова с MEGACRET на “ИЗОМАТ”.	м <sup>2</sup>	30
13	Измазване на тухлена зидария с вароциментова мазилка до 4 см	м <sup>2</sup>	5
14	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	55
15	Направа куфар от ГК(12,5мм) на метална конструкция - 40/35/40 с ръбохранители	м	3
16	Направа куфар от ГК(12,5мм) на лепене - 35/35/35/35 с ръбохранители	м	3
17	Стена от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	75
18	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм)/вътрешна страна/	м	14

1	2	3	4
19	Ръбохранители, лйсни стени	м	20
20	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	47
21	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	20
22	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	48
23	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
24	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	200
25	Доставка и монтаж на кабел UTP <u>4x2x0,5мм</u>	м	200
26	Доставка и монтаж на слаботоково табло с комплект с АП	бр	1
27	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	5
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	100
29	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	200
30	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	80
31	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 10мм <sup>2</sup>	м	30
32	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	2
33	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
34	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	15
35	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 3бр. ел. контакти и розетка за интернет	бр.	11
36	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	30
37	Доставка и монтаж ТАП 12,комплект с АП	бр	1
38	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10	м	15
39	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
40	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

1.4. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/4 /четвърти учебен кабинет/- втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
	<b>Лекционна зала №13 Учебен кабинет № 13/4 - 14 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж на ел. контакт	бр.	1
2	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
3	Демонтаж на метален капак с рамка	бр	1
4	Иззиждане на отвори с YTONG d=10см	м <sup>2</sup>	5
5	Измазване с вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	5

1	2	3	4
6	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/	м	4
7	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	44
8	Направа куфар от ГК(12,5мм) на метална конструкция - 30/20/30 с ръбохранители	м	6
9	Ръбохранители, лайдни стени	м	6
10	Стена от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	60
11	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	14
11	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	15
12	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	14
13	Шкурене, грундиране и боядисване с блажна боя на метална стълба за капандура	м	2.5
14	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	40
15	Доставка и монтаж на кабел UTP 4x2x0,5мм	м	40
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК(12,5мм)	бр.	2
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	50
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	40
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	20
20	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
21	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	3
22	Доставка и монтаж на тройна. конзола за ГК , декорация с 2бр. ел. контакти и розетка за интернет	бр.	1
23	Полагане на медни тръбни трасета в изолация и стреч за климатичен сплит системи – Ф6/Ф10	м	5
24	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
25	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

1.5. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/5 /пети учебен кабинет/- втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
	<b>Лекционна зала №13</b> <b>Учебен кабинет № 13/5 - 246 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж дървена облицовка около радиатори с размери 40/90	м	26
2	Демонтаж метална облицовка около радиатори и преряване на мазаечен плот с d-5см	м	26
3	Демонтаж на ел. контакт	бр.	10
4	Демонтаж на ел. ключ	бр.	3

1	2	3	4
5	Демонтаж на осветително тяло	бр.	30
6	Демонтаж на тавани и куфари за вентилация от рабица	м <sup>2</sup>	330
7	Демонтаж на ОВК въздуховоди	м	60
8	Демонтаж на метални решетки за вентилация по тавани	бр.	8
9	Демонтаж на радиатор - 20 ребра	бр	16
10	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/	м	130
11	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК (12,5мм) на метална конструкция с минерална вата (URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	200
12	Замонолитване на <b>отвор 50/125см</b> на Н-4,40м, изкъртване на бетон във всички посоки минимум 20 см до достигане на съществуваща армировка и да се завари (двустранно с дължина на заварката 80 мм) мрежа 5N12 на м/л в двете посоки, а в съседство с носещи греди да се анкерира(отвор свредло Ф16) с 40 см фусове (N12 – армировка) с дължина на навлизане 15 см и завари(двустранно с дължина на заварката 80 мм) към мрежата, кофраж и изливане на бетон В20 (С16/20) с добавка за компенсирано съсъхване.Отворите на анкерите да се обработят с <b>ЕРОМАХ-ANCHOR</b> на <b>IZOMAT</b> .	бр	2
13	Направа куфар от ГК(12,5) на лепене- 25/40/25 с ръбохранители	м	35
14	Направа куфар от гипс- картон на лепене- 40/40/40/40 с ръбохранители	м	14
15	Направа преградна стена с Н=440см на метална конструкция с d-15см от дупластов, двустранно положен ГК (12,5мм) с каменна вата ( <b>KNAUF KR P</b> ) – 10см, върху гърба на всеки UW профил се поставя самозалепваща еластична уплътняваща лента, /двустранно шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек - двукратно, цвят –запазен/.	м <sup>2</sup>	320
16	Направа преградна стена с Н=440см на метална конструкция с d-10см от дупластов, двустранно положен ГК (12,5) с каменна вата ( <b>KNAUF KR P</b> ) – 5см, върху гърба на всеки UW профил се поставя самозалепваща еластична уплътняваща лента, /двустранно шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек - двукратно, цвят –запазен/.	м <sup>2</sup>	19
17	Направа на отвор за врата (130/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.	бр	2
18	Направа на отвор за врата (120/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.	бр	4
19	Направа на отвор за врата (100/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.	бр	4
20	Направа на отвор за врата (200/210) в преградна стена с UA-100 профил с захващане от планки – болт, гайка и ПВЦ дюбел 6x40 за бетон в долния и горния край.	бр	1
21	Стена от ГК /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латек с двукратно, цвят –запазен/	м <sup>2</sup>	300
22	Ръбохранители, лайдни стени	м	60

1	2	3	4
23	Шлайфане и импрегниране на подова настилка /шлайфана мозайка/	м <sup>2</sup>	260
24	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху подова настилка /шлайфана мозайка/, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	225
25	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг"- 600x600x12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	250
26	Изработка, доставка и монтаж на подиум с неправилна форма от дървена конструкция с рамери Д - 7141мм x Ш – 6182мм x В-200мм, покрит от топлоизолационна подложка за ламиниран паркет, ламиниран паркет – 8мм, клас 32, ПВЦ первази и всички съпътстващи консумативи, съгласно <b>Приложение №2 – схема визуализация на лекц.зала№13</b>	бр	1
27	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 130/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	2
28	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 120/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	4
29	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 100/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	4
30	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 200/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
31	Изработка, доставка и монтаж на термопанел - 24мм(двустранно ПВЦ покритие с пълнеж от експандиран полистирол)	м <sup>2</sup>	17
32	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	440
33	Доставка и монтаж на кабел <u>UTP 4x2x0,5мм</u>	м	440
34	Доставка и монтаж на слаботоково табло с комплект с АП	бр	4
35	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	50
36	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	500
37	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	900
38	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4мм <sup>2</sup>	м	150
39	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x10мм <sup>2</sup>	м	100
40	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6мм <sup>2</sup>	м	150
41	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	50
42	Доставка и монтаж ТАП 24 комплект с АП	бр	1
43	Доставка и монтаж ТАП 12 комплект с АП	бр	3
44	Доставка и монтаж на димиращ ел. ключ, вкл. конзола за ГК	бр.	10
45	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	16



1	2	3	4
46	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	67
47	Доставка и монтаж на тройна. конзола за ГК , декорация с 2бр. ел. контакти и розетка за интернет	бр.	6
48	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 3бр. ел. контакти и розетка за интернет	бр.	4
49	Доставка и монтаж на четворна. конзола за ГК , декорация с 4бр. ел. контакти.	бр.	5
50	Доставка и монтаж на петорна. конзола за ГК , декорация с 5бр. ел. контакти.	бр.	12
51	Доставка и монтаж на шесторна. конзола за ГК , декорация с 6бр. ел. контакти.	бр.	2
52	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	7
53	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл. конзола за ГК	бр.	32
54	Доставка и монтаж на двойна конзола за ГК , декорация с 1бр. ел. контакти и 1бр. розетка за интернет	м	1
55	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	30
56	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	30

1.6. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на обект № 1315/7 -учебни кабинети по “Реновиране на лекционна зала №13/6 /шести учебен кабинет/- втори етаж”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
<b>Лекционна зала №13</b>			
<b>Учебен кабинет № 13/6 - 41 м<sup>2</sup></b>			
1	Демонтаж врата с каса 152/200	бр.	1
2	Демонтаж на дървена ламперия на стена	м <sup>2</sup>	25
3	Демонтаж на ел. контакт	бр.	2
4	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
5	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6
6	Демонтаж на куфари за вентилация от рабица	м <sup>2</sup>	25
7	Демонтаж на радиатор - 20 ребра	бр	3
8	Демонтаж на ОВК въздуховоди	м	10
9	Замонолитване на <b>отвор 220/140см</b> на Н-4,40м, изкъртване на бетон във всички посоки минимум 20 см до достигане на съществуваща армировка и да се завари (двустранно с дължина на заварката 80 мм) мрежа 5N12 на м/л в двете посоки, а в саседство с носещи греди да се анкерира (отвор свредло Ф16) с 40 см фусове (N12 – армировка) с дължина на навлизане 15 см и завари(двустранно с дължина на заварката 80 мм) към мрежата, кофраж и изливане на бетон В20 (С16/20) с добавка за компенсирано съсъхване.Отворите на анкерите да се обработят с <b>ЕРОМАХ-ANCHOR</b> на <b>IZOMAT</b> .	бр	2
10	Подмазване на отвор за врата с вароциментова мазилка и поставяне на ръбохранителни ланси	м	10

1	2	3	4
11	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/	м	14
12	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	80
13	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 25/40/25 с ръбохранители	м	3
14	Ръбохранители, лайдни стени	м	3
15	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	41
16	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	27
17	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	41
18	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 150/210см с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
19	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	100
20	Доставка и монтаж на кабел UTP 4x2x0,5мм	м	100
21	Доставка и монтаж на слаботоково табло с комплект с АП	бр	1
22	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	5
23	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м	80
24	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м	180
25	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм <sup>2</sup>	м	30
26	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x10мм <sup>2</sup>	м	60
27	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	20
28	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	2
29	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
30	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	17
31	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	18
32	Доставка и монтаж на шесторна. конзола за ГК , декорация с 6бр. ел. контакти.	бр.	2
33	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	5
34	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	5

1.7. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на **обект № 1315/7 -учебни кабинети №13/7 по “Реновиране на лекционна зала №13/7 /седми учебен кабинет/- втори етаж”**, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Количества
1	2	3	4
	<b>Лекционна зала №13</b> <b>Учебен кабинет № 13/7 - 15 м<sup>2</sup></b>		
1	Демонтаж врата с каса 152/200	бр.	1

1	2	3	4
2	Демонтаж дървена облицовка около радиатори с размери 40/90	м	3
3	Демонтаж на ел. контакт	бр.	2
4	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
5	Демонтаж на осветително тяло	бр.	4
6	Демонтаж на радиатор - 20 ребра	бр	2
7	Обръщане около дограма едностранно с ГК(12,5мм) /вътрешна страна/	м	9
8	Направа предстенна обшивка с Н=300см от ГК(12,5мм) на метална конструкция с минерална вата(URSA ULF – 5см) и усилване с 3/трети/ директен окачвач/ по вертикала	м <sup>2</sup>	65
9	Ръбохранители, лайсни стени	м	10
10	Доставка и монтаж на теракотни плочи	м <sup>2</sup>	15
11	Дпставка и монтаж на теракот по стъпала с алуминиева лайсна	м	4
12	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху теракот, включително всички съпътстващи ги консумативи	м	16.5
13	Доставка и монтаж на окачен таван"Армстронг"- 600х600х12мм на конструкция	м <sup>2</sup>	15
14	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 150/210см с брѝва, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
15	Изработка, доставка и монтаж на <b>входна MDF врата</b> с каса/преградна стена 15см/ /перваз/- 100/210см с брѝва, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от Възложителя	бр.	1
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм <sup>2</sup>	м	30
17	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен вкл. конзола за ГК	бр.	1
18	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	1
19	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	1

**Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи за обектите посочени в техническото задание:**

1. Да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка , материалите, строителните съоръжения , заготовки и изделия, и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта.

2. Да изпълни точно и надлежно договорните работи съгласно работните чертежи /схеми/ и при качество съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя , същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на Възложителя.

3 Да се спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци, и да складира

всякакви части от строителните съоръжения , излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения , отпадъци и боклуци, и да предаде на Възложителя работната площадка чиста и във вид , удовлетворяващ Възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди , се съставя двустранно подписан от Възложителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта , който ще бъде по време на целия строителен процес и ще води разговорите с Възложителя.

7. Да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация.

8. Да съгласува с Възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите/ предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

9. Да се запознае на място с вида работа и изискването на Възложителя за готов продукт.

10. Да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции.

Всички машини, съоръжения и материали да са с доказан произход и декларация за съответствие (стандарт) и фактура. Същите се доставят от Изпълнителя.

Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи, съгласно ЗУТ.

Извършените СМР се отчитат с акт 19 и анализни цени.

### **Забележка:**

1. Приложение №1 - схема - визуализация на лекционна зала №13, съгласно техническото задание - 1 (един) бр. лист -некласифицирано.

2. Приложение №2 - схема - визуализация на дървен подиум, съгласно техническото задание - 1 (един) бр. лист -некласифицирано.

3. Необходимо е фирмите, които са поканени да се запознаят с обектите, да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

4. Възложителят запазва правото си да сключва договорите със срок за поетапно изпълнение на заявените позиции.

5. Прогнозна стойност за СМР по позиции **без вкл. ДДС**, както следва:

- ЗА ПОЗИЦИЯ ПЪРВА - 191 667 лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ВТОРА – 70 833 лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ТРЕТА – 23 333 лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ЧЕТВЪРТА – 354 167 лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ПЕТА - 41 667 лева;
- ЗА ПОЗИЦИЯ ШЕСТА – 58 333 лева.

6. Обща прогнозна стойност за СМР - 740 000 лева без вкл. ДДС.

7. Срок на договора: до 1 година от сключване на договора, по писмена заявка на Възложителя за всяка от обособените позиции .

8. Максимален праг на обща прогнозна стойност за СМР по позиции без вкл. ДДС, същите като точка 5.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:**

**СТАРШИ ПОМОЩНИК НАЧАЛНИК  
НА ОТДЕЛЕНИЕ "ЛОГИСТИКА"**

**МАЙОР**

**ИВАН АНДРЕЕВ**

16 . 06 . 2015г.



# Приложение 2

