

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗОП

Във връзка с Ваше писмо с изх.№ 112/09.07.2015г., относно: за обект: “Строително – ремонтни и монтажни дейности във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”- гр.Варна, Ви уведомявам за следното :

1. Допуска ли се в Техническата спецификация /Количествената сметка да се дописва в позициите, където е необходимо , модел, вид и др. на предлаганите материали или допълване/конкретизиране на СМР?

- Не се допуска, с изключение на точно описаните позиции в Техническата спецификация.

2. На какво разстояние от строителната площадка да се предвиди пренос на строителни отпадъци ?

- до 100метра.

3. Бихте ли посочили място /сайт,където бихме могли да получим чертежи,обяснителна записка,количествени сметки по Обособена позиция 8 /осем/

- Можете да ги получите от Рекистратурата за неklasифицирана информация /деловодството/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”- гр.Варна.

4. По Обособена позиция 7 – част Дограма няма описано обръщане около дограма/има частично заложено да се монтира ПВХ профил там където се запазва дървената рамка на старата дограма/ след подмяната ѝ – би ли следвало да се предвиди ценово вътрешно и външно в цената ?

- За всеки модул /21бр./ е предвидено обръщането на дограмата. В техническата спецификация, конкретно по модули е описано как ще се извършва обръщането отвън и отвътре и какви са изискванията .

5. Бихте ли посочили лице за контакт,с което е удобно да се уговорим за оглед и проверка на размери от място?

- майор Иван Андреев Андреев, тел. 052 552 251.

6. На отделни таблици в Техническите спецификации за Обособени поз.1-6 е налице следното:

ЗА 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА СТАЯ - 18 м²/на етажа - 6 бр. стаи/
Покриване с найлон ламиниран паркет /в пет стаи/
Демонтаж на вътрешна врата с каса/перваз/- 90/200
Демонтаж на дървена ламперия на стена
Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка /в три стаи/
Премахване на настилка по под - балатум /в една стая/
Демонтаж на ел. контакт /монтиран върху дървена ламперия - 3бр./
Демонтаж на ел. ключ
Демонтаж на осветително тяло
Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.
Направа на циментова замазка по под до 2см /в една стая/
Пренасяне на строителни отпадъци на указано място
Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище
Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8 мм, клас 32 с подложка - 3мм, включително PVC перваз /в една стая/
Доставка и монтаж на алуминиева лайсна върху ламинат/в една стая/
Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса/зид 25см/ /перваз/- 90/200 с брава, шилдове, патронник секретен - 3бр. ключове,уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят -указан от Възложителя
Изработка, доставка и монтаж на вътрешна MDF врата с каса /зид 12,5см//перваз/- 90/200 - 1/2 /остъклена/, с брава, шилдове, патронник-обикновен, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят -указан от Възложителя
Таван /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - бял- двукр./
Ръбохранители, лайсна прозорци и стени
Стени /шпакловка, шкурене, грунд, боядисване с латекс - охра , двукратно/
Доставка и монтаж на ел. контакт /единичен/ вкл. конзола
Доставка и монтаж на ел. ключ /двоен/
Боядисване чугунен радиатор с блажна боя /17ребра /
Почистване на ламиниран паркет след ремонт /в пет стаи/
ВСИЧКО ЗА 1 бр. СТАЯ
ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ

Това по подразбиране за Нас означава,че в етапната рекапитулация, а именно **ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ СТАИ**, би следвало да се сборуват позициите по отделно, примерно: Доставка и монтаж на ламиниран паркет с всички консумативи - 8 мм, клас 32 с подложка - 3мм, включително PVC перваз

/в една стая/, да се умножава по едно , Демонтаж на предрадиаторна дървена решетка /в три стаи/ да се умножава по три и т.н.

Въпросът е дали това е правилно ?

- В посочената от Вас - ЗА ПОЗИЦИЯ ПЪРВА - За СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – за 1/първи/ етаж - южно крило” по точка “Б”, в заглавието е посочено – **6/шест/ бр. стаи, които ще се ремонтират.** За конкретната позиция е посочено в колко от тях ще се изпълнява съответният вид дейност /видове работа/. В посоченият пример: за ламиниран паркет - ще се поставя в 1/една/ от 6/шест/ бр. стаи.

НАЧАЛНИК НА ВВМУ” НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

КАПИТАН I РАНГ проф.д.в.н

БОЯН МЕДНИКАРОВ

15.02.2015г.