

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗОП

Във връзка с открита процедура за възлагане на ОП с предмет :
“Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции”

Въпрос 1:

Относно Обособена позиция 3 „Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315 ” - гр. Варна, в количествената сметка към техническото задание е посочено:

ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД

1. Изкоп с багер с ширина до 1.2м. на отвал – 638 куб.м.
2. Изкоп ръчно с ширина до 1.20м. и дълбочина до 2 м. – 1066 куб.м.

Моля Възложителя да уточни коректни ли са посочените количества.

Отговор 1:

Количествата са коректно посочени.

Необходимо е участниците да се придържат изцяло към количествата посочени в техническото задание с рег.№ 1280/11.04.2016г.

Въпрос 2:

Относно Обособена позиция 3 „Строително – монтажни работи на обект №1315 - “ Реконструкция на площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – войскови район №1315 ” - гр. Варна, в количествената сметка към техническото задание е посочено:

114. Възстановяване на асфалтова настилка с дебелина 10 см. – 430 кв.м.

Моля Възложителя да уточни, асфалтовата настилка в колко пласта и с каква дебелина ще се изпълни, а също така и вида на асфалтобетоновата смес(плътна, неплътна).

Отговор 2:

Асфалтовата настилка е двупластова, плътна, с дебелина 10см.

НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

КОМОДОР ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ



1605.2016 г.