

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП – VII

Във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет :

Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във войсков район (ВР) № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ сграда № 26 „ПЛАНЕТАРИУМ“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Извършване на строително-монтажни работи (СМР) - подмяна на дограма във войсков район № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във войсков район (ВР) № 1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект № 1315/2 – западен учебен корпус – „Хидроизолация на плосък покрив“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Извършване на строителен надзор на строителни обекти по обособените позиции

Въпрос 1:

За извършване на строително-монтажни работи на обект 1315/2 – западен учебен корпус, т.1 – Хидроизолация на плосък покрив, № по ред 10 – Какво се има в предвид под ремонт ламарина корниз на стълбищна клетка? Къде се намира същата?

Отговор 1:

Корнизът обхваща обиколката на цялата сграда. За ремонт е корнизата от западната страна на стълбищната клетка.

Въпрос 2:

За извършване на строително-монтажни работи на обект 1315/9 – битов корпус, т.1 - Хидроизолация на плосък покрив, № по ред 1 – Посоченият камък за демонтаж по бордове е от бетонна шапка

Отговор 2:

Състоянието на шапката е за демонтаж и е необходимо да се изпълни с поцинкована ламарина. Връзката да се осъществи шапка с холкер.

Въпрос 3:

За извършване на строително-монтажни работи на обект 1315/14 – битов корпус (студентско общежитие №1), т.1 Топлоизолация на фасада- запад, № по ред 2 – Какво се има предвид под дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) и защо с пирон дюбел 10/175 мм. на кв.м.?

Отговор 3:

Каменната облицовка на много места е отлепена и се крепи на фугировката, падането на една, влече след себе си други. Налага се дюбелирането на основата за заздравяването ѝ. Липсващата каменна облицовка да се попълва!

Въпрос 4:

За извършване на строително-монтажни работи на обект 1315/14 – битов корпус (студентско общежитие №1) , т.1 Топлоизолация на фасада - запад т.1, № по ред 7 - Къде следва да се положат посочените дюбели 10/175 – 5 бр./ кв.м.? Предвид факта, че на 1 кв.м. се полагат 10 дюбела защо е посочено същото да се направи с 5 броя? Защо тази дейност е посочена на два отделни реда /т.3 и т.7/ с различна квадратура, а именно 344.44 кв.м. и 300.44 кв.м. Коя от посочените квадратури е реалната?

Отговор 4:

За дюбелите, необходими за монтаж на еспандиран полистерол са 15 броя на кв.м. (печатна грешка) .

Въпрос 5:

За извършване на строително-монтажни работи на обект 1315/14 – битов корпус (студентско общежитие №1) , т.1 Топлоизолация на фасада - запад № по ред 13 - Как следва да се грундира стена с дълбокопроникващ грунд, преди боядисване със силиконова боя? Не трябва ли същото да се направи с грунд за силиконова боя?

Отговор 5:

Указанието в ред 13 , че стената ще се боядисва със силиконова боя, показва, че ДПГ е силиконов.

Въпрос 6:

За извършване на строително-монтажни работи на обект 1315/14 – битов корпус (студентско общежитие №1) , т. I Топлоизолация на фасада- запад № по ред 15 – какво се има в предвид под направа на шапка (корниз, покрив) ?

Отговор 6:

Изпълнението на топлоизолацията с d 6 см от горния край към покрива трябва да се покрие с шапка/ детайла ще се уточни при изпълнението.

ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ “ Н.Й.ВАПЦАРОВ ”

**ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА
ЧАСТ И ЛОГИСТИКАТА**

КАПИТАН I РАНГ Борис БОРИС БОРИСОВ

_____ .2017г.