



# ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

9026 Варна, ул. "В. Друмев" No73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"

Рег. № 3092 / 07.09.2017г  
Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

07. 2017 г.



## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УКРЕПВАНЕ  
НА БРЕГОВА ИВИЦА НА ЧАСТ ОТ ВОЙСКОВИ РАЙОН (ВР)  
№1326 - МЕСТНОСТ "КАРАНТИНАТА", гр. ВАРНА

1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР)“ По укрепване на бреговата ивица на част от ВР № 1326 – местност „Карантината“ , гр. Варна“ е необходимо да се извършат следните видове работа:

№	Видове работи	мярка	к-во
1	2	3	4
1	Подготвителни работи (направа на приобектова база, разчистване от растителност, демонтаж съществуващи проводни и съоръжения, извозване на строителни отпадъци на депо)	бр.	1,00
2	Направа на работна площадка на кота +1,00 – машинен изкоп в земни почви	м <sup>3</sup>	192,00



1	2	3	4
3	Направа на „шпунтови” плочи (материали за 1 брой – бетон В25 с/у – 0,9 м <sup>3</sup> , А-I=8 кг, А-III=106 кг)	бр.	16,00
4	Направа на ъглова „шпунтова” плоча (материали за 1 брой – бетон В25 с/у – 0,875 м <sup>3</sup> , А-I=24 кг, А-III=118 кг)	бр.	1,00
5	Изкоп в земни почви с багер на отвал	м <sup>3</sup>	210,00
6	Монтаж (с кондуктор) на „шпунтови” плочи – тегло 2,5 т	бр.	16,00
7	Монтаж на ъглова „шпунтова” плоча – тегло 2,4 т	бр.	1,00
8	Обратна засипка от баластра около „шпунтовите” плочи	м <sup>3</sup>	105,00
9	Обратна засипка от трошен камък 20-40 мм около „шпунтовите” плочи	м <sup>3</sup>	25,00
10	Обратна засипка от пакелаж около „шпунтовите” плочи	м <sup>3</sup>	80,00
11	Стоманобетонова ъглова вълноотбойна стена – материали за 1 секция: бетон клас В25 с/у (доставка с автобетоновози, полагане с бетон-помпа) – 10 м <sup>3</sup> , армировка А-I161 кг, армировка А-III – 480 кг, кофраж – 30 м <sup>2</sup> , барбакани – 2 бр. Ø100мм x 0,3 м	бр.	8,00
12	Ъглов блок №1 – бетон клас В25 с/у (доставка с автобетоновози, полагане с бетон-помпа)	м <sup>3</sup>	7,00
13	Анкериране на ъгловия блок №1 към стената – А-III	кг	19,00
14	Ъглов блок №2 – бетон клас В25 с/у (доставка с автобетоновози, полагане с бетон-помпа)	м <sup>3</sup>	7,00
15	Анкериране на ъгловия блок №2 към стената – А-III	кг	19,00
16	Трамбована глина зад фундамента на стената	м <sup>3</sup>	14,00
17	Обратна засипка от дрениращ материал	м <sup>3</sup>	386,00
18	Послойно уплътнена глина над обратната засипка	м <sup>3</sup>	70,00
19	Обратен филтър от трошен камък 20-40 мм зад стената	м <sup>3</sup>	63,00
20	Платно от нетъкан геотекстил при барбаканите	м <sup>2</sup>	0,80
21	Довършителни работи, възстановяване на ландшафта и демобилизация	бр.	1,00

**2. Общи изисквания:** Необходимо е фирмите, които са поканени да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

Фирмите, които са поканени за изпълнението на посочените в количествената сметка строително – монтажни и ремонтни дейности да разполагат, както следва:

- ръководен персонал;
- работници специалисти;
- необходимо оборудване;
- собствен транспорт.

**3. Срок за изпълнение:** до 3/три/ месеца след откриване на строителната площадка.

**4. Прогнозна стойност:** 88 000 лв. без ДДС.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:  
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА  
“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”**

МАЙОР




ИВАН АНДРЕЕВ

07 . 09 .2017г.

**СЪГЛАСУВАНО:  
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА  
“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”**

МАЙОР



СВИЛЕН ПЕТРОВ

07 . 09 .2017г.