

Обособена полица 3



**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"**

9026 Варна, ул. "В. Друмев" No73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

**"FILII MARIS SUMUS"**



Per, № 4535/21.12.2017г.  
Екз. единствен

**УТВЪРЖДАВАМ:**

**НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"**

**ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.**

**БОЯН МЕДНИКАРОВ**

21.12. 2017 г.

### ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ СГРАДА №5  
– АДМИНИСТРАТИВНА СЪС СТОЛОВА ВЪВ ВР №1315 - ВВМУ  
"Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА**

I. За извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект № 1315/5 – административна със столова на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров":

1. "Реновиране на фоайе и стълбищна клетка от 1-ви до 4-ти етаж"
2. "Реновиране на медицински кабинети – 6 броя – четвърти етаж",

както следва:

№	Видове работа	Мяр-ка	К-во
1	2	3	4
<b>1.Фоайе - стълбищна клетка</b>			
1	Събаряне подпухнала мазилка – стени и таван	м <sup>2</sup>	34.20
2	Гипсова шпакловка с мрежа – стени	м <sup>2</sup>	51.10
3	Циментова шпакловка – таван	м <sup>2</sup>	15.20
4	Обръщане на входна врата с ъглов профил	лм	7.55
5	Обръщане прозорец с ъглови профили	лм	7.70
6	Подмяна захранване в главно табло, смяна на кутия и предпазители	бр.	1
7	Монтаж осветително тяло – външно 600/600 LED с включване до вход	бр.	1
8	Боядисване на стени и таван латекс– цвят указан от възложителя	м <sup>2</sup>	66.30

1	2	3	4
<b>1.1.Стълбищна клетка – от кота ±0.00 до кота +4.40</b>			
9	Изтъргване подпухнала мазилка – цокъл и стени	м <sup>2</sup>	28.10
10	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени	м <sup>2</sup>	35.10
11	Циментова шпакловка с мрежа	м <sup>2</sup>	35.10
12	Боядисване стени с латекс – с указан цвят от възложителя	м <sup>2</sup>	35.10
<b>1.2.Стълбищна клетка – от кота +4.40 до кота +15.80</b>			
13	Изтъргване подпухнала мазилка – цокъл и стени	м <sup>2</sup>	83.00
14	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени и тавани	м <sup>2</sup>	205.54
15	Циментова шпакловка с мрежа стени	м <sup>2</sup>	144.54
16	Боядисване стени и тавани с латекс – с указан цвят от възложител	м <sup>2</sup>	205.54
17	Обръщане прозорци с ръбови охранители	лм	29.70
18	Обръщане врати с ъглови ланси	лм	4.80
19	Доставка и монтаж MDF врати с каси 90/200	бр.	1
20	Лица шпакловка парапети	м <sup>2</sup>	21.40
21	Лакиране на парапетна ръкохватка –безцветен лак	лм	11.10
22	Доставка и монтаж плафониери с индикатор за движение	бр.	8
23	Прокарване кабели за евакуация под мазилка	лм	21
24	Доставка и монтаж указатели за евакуация под мазилка	бр.	7
25	Монтаж и демонтаж скеле за шпакловка на таван кота +15.80	м <sup>2</sup>	24
<b>2.Лекарски кабинети – 4<sup>т</sup> етаж</b>			
<b>2.1.Стая №1 – условно север</b>			
26	Демонтаж врата	бр.	1
27	Демонтаж паркет	м <sup>2</sup>	38.45
28	Събаряне мазилка – стени и таван	м <sup>2</sup>	53.68
29	Циментова мазилка стена към прозорци	м <sup>2</sup>	29.58
30	Доставка и монтаж на Гипс-картон /ГК/ и направа конструкция по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	40.57
31	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени	м <sup>2</sup>	70.15
32	Шпакловка стени	м <sup>2</sup>	70.15
33	Боядисване с латекс – цвят указан от възложителя	м <sup>2</sup>	70.15
34	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво: -30см	м <sup>2</sup>	38.45
35	Обръщане прозорци с ъглови охранители	лм	26.40
36	Изравнителна замазка под	м <sup>2</sup>	38.45
37	Доставка и монтаж теракот	м <sup>2</sup>	38.45
38	Доставка и монтаж первази с Н-10см	лм	25.00
39	Доставка и монтаж врата MDF с каса 90/200	бр.	1
40	Монтаж прозорец над врата 90/50	бр.	1
41	Доставка и монтаж вградени осветителни тела 600/600 LED	м <sup>2</sup>	8
42	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	8
43	Доставка и монтаж контакти двойни	бр.	8
44	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2.5	лм	28
45	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1.5	лм	36
46	Доставка и монтаж MDF врата 90/200 с каса	бр.	1
47	Демонтаж паркет	м <sup>2</sup>	23.13
48	Изчукване подпухнала мазилка вътрешни стени	м <sup>2</sup>	28
49	Доставка и монтаж на ГКи направа конструкция по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	54.30

1	2	3	4
50	ДПГ (Дълбоко проникващ грунд) по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	54.30
51	Шпакловка вътрешни стени	м <sup>2</sup>	54.30
52	Боядисване стени с латекс – цвят от възложителя	м <sup>2</sup>	60.99
53	Стена с прозорци – събаряне мазилка	м <sup>2</sup>	6.69
54	Стена с прозорци – циментова мазилка	м <sup>2</sup>	6.69
55	Обръщане страници прозорци	лм	8.85
56	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво -30см	м <sup>2</sup>	23.13
57	Направа изравнителна промазка на под	м <sup>2</sup>	23.13
58	Доставка и монтаж теракот	м <sup>2</sup>	23.13
59	Доставка и монтаж первази от теракот Н- 10см	лм	19.90
60	Монтаж вградени осветителни тела 600/600 LED	бр.	6
61	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	1
62	Доставка и монтаж контакти двойни	бр.	6
63	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2.5	лм	26
64	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1.5	лм	16
<b>2.2.Тоалети – 4<sup>т</sup> етаж</b>			
<b>2.2.1.Тоалет - мъже</b>			
65	Демонтаж ВиК инсталация поцинковани тръби	бр.	1
66	Демонтаж мивка	бр.	1
67	Демонтаж клекало	бр.	1
68	Демонтаж фаянс по стени	м <sup>2</sup>	22.00
69	Демонтаж врати 70/200	бр.	2
70	Доставка и монтаж тръбна инсталация ППР- ф25 (за два тоалета)	лм	16.50
71	Подмяна канал ф50 и ф110 (за два тоалета)	лм	3
72	Монтаж бойлер 80 л. (за два тоалета)	бр.	1
73	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр.	1
74	Доставка и монтаж моноблок	бр.	1
75	Доставка и монтаж мивка 55 см	бр.	1
76	Доставка и монтаж облицовка фаянс Н - 2.40	м <sup>2</sup>	34.16
77	Доставка и монтаж теракот върху мозайка	м <sup>2</sup>	3.63
78	Доставка и монтаж первази от теракот Н-10см	лм	11.00
79	Възстановяване мазилка таван	м <sup>2</sup>	3.63
80	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво -30см	м <sup>2</sup>	3.63
81	Доставка и монтаж АІ. врати 70/200	бр.	2
82	Монтаж плафониери LED	бр.	3
83	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1.5	лм	12
84	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x4	лм	8
85	Доставка и монтаж сериен ел. ключ	бр.	1
86	Доставка и монтаж единичен ел. ключ	бр.	1
87	Доставка и монтаж контакт до мивка	бр.	1
88	Доставка и монтаж вентилатор 100 м <sup>3</sup> /ч на таван	бр.	1
<b>2.2.2.Тоалет - жени</b>			
89	Демонтаж ВиК инсталация поцинковани тръби	бр.	1
90	Демонтаж мивка	бр.	1
91	Демонтаж клекало	бр.	1
92	Демонтаж фаянс по стени	м <sup>2</sup>	22.00

1	2	3	4
93	Демонтаж врати 70/200	бр.	2
94	Доставка и монтаж смесителна батерия	бр.	1
95	Доставка и монтаж моноблок	бр.	1
96	Доставка и монтаж мивка 55см	бр.	1
97	Доставка и монтаж - облицовка фаянс Н -2.40	м <sup>2</sup>	34.16
98	Доставка и монтаж теракот върху мозайка	м <sup>2</sup>	3.63
99	Доставка и монтаж первази от теракот Н-10см	лм	11.00
100	Възстановяване мазилка таван	м <sup>2</sup>	3.63
101	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво -30см	м <sup>2</sup>	3.63
102	Доставка и монтаж AL врати 70/200	бр.	2
103	Монтаж плафониери LED	бр.	3
104	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1.5	лм	12
105	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x4	лм	8
106	Доставка и монтаж сериен ел. ключ	бр.	1
107	Доставка и монтаж единичен ел. ключ	бр.	1
108	Доставка и монтаж контакт до мивка	бр.	1
109	Доставка и монтаж вентилатор 100 м <sup>3</sup> /ч. на таван	бр.	1
<b>2.3.Стая №3 – условно юг</b>			
110	Демонтаж врата 90/200	бр.	1
111	Демонтаж паркет	м <sup>2</sup>	22.00
112	Стена с прозорци – шпакловка циментова	м <sup>2</sup>	7.14
113	Обръщане прозорци с ъглови охранители	лм	11.40
114	Доставка и монтаж на ГК и конструкция по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	50.00
115	Доставка и монтаж ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени	м <sup>2</sup>	57.14
116	Шпакловка стени – вътрешни	м <sup>2</sup>	57.14
117	Боядисване стени с латекс – цвят указан от възложителя	м <sup>2</sup>	57.14
118	Кърпежи по таван	м <sup>2</sup>	22.00
119	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво - 30см	м <sup>2</sup>	22.00
120	Монтаж вградени осветителни тела 600/600 LED	бр.	4.00
121	Изравнителна замазка под	м <sup>2</sup>	22.00
122	Доставка и монтаж теракот	м <sup>2</sup>	22.00
123	Доставка и монтаж первази от теракот Н-10см	лм	15.45
124	Доставка и монтаж врата MDF с каса 90/200	бр.	1
125	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	1
126	Доставка и монтаж контакти двойни	бр.	5
127	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2.5	лм	35
<b>2.4.Стая №4 – условно юг</b>			
128	Демонтаж врата 90/200	бр.	1
129	Демонтаж прозорец над врата 90/50	бр.	1
130	Демонтаж облицовка по стени „Велтер“	м <sup>2</sup>	25.40
131	Стена с прозорци – шпакловка гипсова	м <sup>2</sup>	7.74
132	Боядисване с латекс стени с прозорци – цвят указан от възложителя	м <sup>2</sup>	7.74
133	Обръщане прозорци с ъглови охранители	лм	11.40
134	Доставка и монтаж за лепене по стени – вътрешни	м <sup>2</sup>	24.00
135	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени – вътрешни	м <sup>2</sup>	24.00
136	Шпакловка стени – вътрешни	м <sup>2</sup>	24.00
137	Шкурене стени – вътрешни	м <sup>2</sup>	24.00

1	2	3	4
138	Боядисване с латекс, цвят указан от възложителя.	м <sup>2</sup>	24.00
139	Доставка и монтаж врата MDF с каса 90/200	бр.	1
140	Доставка и монтаж на прозорец над врата 90/50	бр.	1
141	Циклене паркет, фугиране и двукратно лакиране	м <sup>2</sup>	10.26
142	Доставка и монтаж на ПВЦ первази	лм	15.20
143	Кърпежи по таван	м <sup>2</sup>	10.26
144	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво - 30см	м <sup>2</sup>	10.26
145	Монтаж вградени осветителни тела 600/600 LED	бр.	2.00
146	Доставка и монтаж ключ единичен	бр.	1
147	Доставка и монтаж контакти двойни	бр.	3
148	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2.5	лм	8
<b>2.5.Стая №5 – условно запад</b>			
149	Демонтаж врата 90/200	бр.	1
150	Демонтаж паркет	м <sup>2</sup>	26.88
151	Кърпежи мазилка стена прозорци	м <sup>2</sup>	9.44
152	Циментова шпакловка стена прозорци	м <sup>2</sup>	9.44
153	Обръщане прозорци с ъглоохранители ГК – 2 см	лм	19.20
154	Доставка и монтаж на ГК и конструкция по стени – вътрешни	м <sup>2</sup>	51.00
155	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени	м <sup>2</sup>	60.44
156	Шпакловка стени – вътрешни гипсова	м <sup>2</sup>	51.00
157	Шкурене стени	м <sup>2</sup>	60.44
158	Боядисване стени с латекс бял	м <sup>2</sup>	60.44
159	Доставка и монтаж врата MDF с каса 90/200	бр.	1
160	Направа изравнителна лепилна промазка под	м <sup>2</sup>	26.88
161	Доставка и монтаж настилка теракот	м <sup>2</sup>	26.88
162	Монтаж первази теракот Н10 см	лм	19.90
163	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво - 30см	м <sup>2</sup>	26.88
164	Монтаж вградени осветителни тела 600/600 LED	бр.	4
165	Доставка и монтаж ключ сериен	бр.	1
166	Доставка и монтаж контакти двойни	бр.	4
167	Контакт трифазен към прозорец (остава от предварителен монтаж)	бр.	1
168	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2.5	лм	16
168	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1.5	лм	10
<b>2.6.Вход към кабинети – коридор</b>			
169	Демонтаж врата 90/200	бр.	1
170	Демонтаж пожарно табло с доставка на кутия	бр.	1
171	Изчукване подпухнала мазилка по стени и таван	м <sup>2</sup>	45.00
172	Доставка и монтаж етажно табло – ТАП	бр.	1
173	Доставка и монтаж на ГК на конструкция по стени	м <sup>2</sup>	62.10
174	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по стени	м <sup>2</sup>	62.10
175	Шпакловка стени	м <sup>2</sup>	62.10
176	Шкурене стени	м <sup>2</sup>	62.10
177	Боядисване с латекс, цвят указан от възложителя	м <sup>2</sup>	62.10
178	ДПГ (дълбоко проникващ грунд) по таван	м <sup>2</sup>	18.62
179	Доставка и монтаж теракот с лепене върху мозайка	м <sup>2</sup>	18.62
180	Монтаж первази Н10 см	лм	17.51
181	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ на ниво - 30см	м <sup>2</sup>	18.62

1	2	3	4
182	Монтаж вградени осветителни тела 600/600 LED	бр.	3
183	Доставка и монтаж ключ единичен девиаторен	бр.	2
184	Доставка и монтаж контакти двойни	бр.	2
185	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2.5	лм	26

## **II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи за обектите посочени в техническото задание:**

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС. Изпълнителят да осигури всички необходими строителни материали и съоръжения за изпълнение на ремонтните и монтажни работи. Всички СМР да се извършват с персонал на изпълнителя.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. Да складира всякакви части от строителните съоръжения , излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения , отпадъци и боклуци. Да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид , удовлетворяващ възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди. Да се съставя двустранно подписан от възложителя констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта , който ще бъде негов представител по време на целия строителен процес пред възложителя.

7. Да съгласува с възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите / предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции.

10. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимия акт образец №15 и протоколи, съгласно ЗУТ.

Извършените СМР се отчитат с протокол образец №19.

### **Забележка:**

1. Всички ел. контакти и ел. уреди да се свържат към защитен проводник на захранващата линия (дефектно-токова защита).

2. Необходимо е фирмите, които са поканени да се запознаят с обектите, да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

3. Обща прогнозна стойност за СМР на обект № 1315/5 – административна със столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на фоайе - стълбищна клетка от 1-ви до 4-ти етаж” и “Реновиране на медицински кабинети – 6 бр. на 4-ти етаж” : **70 000 (седемдесет хиляди) лева БЕЗ ДДС.**

4. Срок за изпълнение: 90 дни след откриване на строителната площадка.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:  
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА  
“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”**

**МАЙОР**



**ИВАН АНДРЕЕВ**

21.12. .2017г.

**СЪГЛАСУВАНО:  
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА  
“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”**

**МАЙОР**



**СВИЛЕН ПЕТРОВ**

21.12. .2017г.