

Обособена полица 4



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

9026 Варна, ул. "В.Друмев" No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Рег. № 4536 / 21.12.2017г.
Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

21.12. 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ СГРАДА №18 – БИТОВ КОРПУС ВЪВ ВР №1315 - ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА

I. За извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект № 1315/18- битов корпус на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" по "Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени на северно крило от 1^{-ви} до 5^{-ти} етаж".

1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) по външното саниране с топлоизолация на обект № 1315/18- битов корпус на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" е необходимо да се извършат следните видове работа:

СХЕМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛИННА ОБЛИЦОВКА	
	Терен – Кота – 0.80
	под. I етаж – Кота ± 0.001
	под. II етаж – Кота + 3.25
	под. III етаж – Кота + 6.50
	под. IV етаж – Кота + 9.75
	под. V етаж – Кота + 13.00
	покрив – Кота + 17.55
	Корниз – Кота + 18.15

№	Видове работа	Мяр-ка	К-во
1	2	3	4
Облицовка северно крило			
СТЕНИ			
1	Мазилка хастарна – попълване паднала облицовка	м ³	0.24
2	Дюбелиране каменна облицовка – дюбели 8/100 по 2 на плоча		
3	Демонтаж балчишки плочи на стена № 3 и № 4	м ²	25.00
4	Попълване с балчишки плочи облицовка на стена № 5	м ²	6.30
5	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле Н-18 метра	м ²	63.36
6	Доставка и монтаж на стирнопор EPS (еспандиран полистирен стиропор) 4 см по стени с лепило и дюбели		
	Лице стена 1	м ²	220.53
	Лице стена 2	м ²	182.28
	Лице стена 3	м ²	72.60
	Лице стена 4	м ²	112.45
	Лице стена 5	м ²	155.41
7	Доставка и монтаж на стирнопор EPS(еспандиран полистирен стиропор) 2 см по обръщане отвори		
	Лице стена 1	лм	193.60
	Лице стена 2	лм	27.20
	Лице стена 3	лм	27.30
	Лице стена 5	лм	145.60
8	Демонтаж на стари външни алуминиеви поли	лм	115.00
9	Доставка и монтаж на нови външни алуминиеви поли	лм	115.00
10	Доставка и монтаж мрежа PVC	м ²	743.27
11	Доставка и монтаж бяла шпакловка за EPS с фибри	м ²	743.27
12	Доставка и монтаж мрежа PVC и шпакловка отвори	м ²	78.74
13	Доставка и монтаж на ъглови лайсни под шпакловка	лм	336.00
14	Доставка и монтаж дюбели с дължина 14/100	бр/м ²	16
15	Грундиране с ДПГ/дълбоко проникващ грунд/ преди минерална мазилка	м ²	822.00
16	Боядисване с минерална мазилка цвят от първия етап на блока	м ²	822.00
17	Облицовка корниз с пластифицирана ламарина 6 мм D 50	лм	56.50
18	Натоварване и изхвърляне на отпадъци на сметище	м ³	2.50

Забележка: Стена №5 на 1^{-ви} етаж е облицована с балчишки плочи, които не се демонтират.

Стена № 1 и №2 на 1^{-ви} етаж са изпълнени с топлинна изолация, която не се демонтира.

Всички ел. контакти и ел. уреди да се свържат към защитен проводник на захранващата линия (дефектно-токова защита).

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи за обектите посочени в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС. Изпълнителят да осигури всички необходими строителни материали и съоръжения за изпълнение на ремонтните и монтажни работи. Всички СМР да се извършват с персонал на изпълнителя.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. Да складира всякакви части от строителните съоръжения , излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения , отпадъци и боклуци. Да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид , удовлетворяващ възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди. Да се съставя двустранно подписан от възложителя констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта , който ще бъде негов представител по време на целия строителен процес пред възложителя.

7. Да съгласува с възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите / предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции.

Всички машини, съоръжения и материали да са с доказан произход и декларация за съответствие (стандарт) и фактура. Същите да се доставят от изпълнителя.

Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи, съгласно ЗУТ.

Извършените СМР се отчитат с протокол образец №19.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите, които са поканени да се запознаят с обекта, да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

2. Обща прогнозна стойност за СМР по външното саниране с топлоизолация на обект № 1315/18- битов корпус на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров": **73 000 (седемдесет и три хиляди) лева БЕЗ ДДС.**

3. Срок за изпълнение: 90 дни след откриване на строителната площадка.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
"ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС"**

МАЙОР



ИВАН АНДРЕЕВ

21.12.2017г.

**СЪГЛАСУВАНО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
"СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА"**

МАЙОР



СВИЛЕН ПЕТРОВ

21.12.2017г.