



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

9026 Варна, ул. "В.Друмев" No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Per, № 2004 / 13.06.2018 г.
Екз.единствен



УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

13.06. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ВР
№1326 – МЕСТНОСТ „КАРАНТИНАТА“ гр. ВАРНА**

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Укрепване на свлачищен терен до гаражните клетки във ВР №1326 – местност „Карантината“, е необходимо на посочения обект да се извършат следните видове работа:

I. Доставка и изграждане на подпорна стена с „габиони“ – „Г“ образна.

1. Линейни размери на лице I – количествена сметка:

№ по ред	Дължина	Ширина	Височина	Количество
1	3.00 л.м.	1.00 л.м.	4.00 л.м.	12 м ³
2	1.50 л.м.	1.00 л.м.	3.00 л.м.	4.50 м ³
3	1.00 л.м.	1.00 л.м.	2.00 л.м.	2.00 м ³
4	1.00 л.м.	1.00 л.м.	1.00 л.м.	1.00 м ³



2. Линеини размери на лице 2 – количествена сметка:

№ по ред	Дължина	Ширина	Височина	Количество
1	2.00 л.м.	1.00 л.м.	4.00 л.м.	8 м ³
2	1.50 л.м.	1.00 л.м.	3.00 л.м.	4.50 м ³
3	1.00 л.м.	1.00 л.м.	2.00 л.м.	2.00 м ³
4	1.00 л.м.	1.00 л.м.	1.00 л.м.	1.00 м ³

Монтаж с разминване на „габиони“ за връзка – обща кубатура 35 м³

3. Подравняване терен и лице за монтаж, изнасяне на пръст – 16 м³.

II. Вътрешно строителство на обект: „Агрегатно и прилежащи помещения в сгради“ от ВР №1326 – местност „Карантината“ е необходимо на посочения обект да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Коли-чества
1	2	3	4
1	Изграждане на щендерна стена от ГК – d 12 мм	м ²	21.00
2	Доставка и монтаж на PVC врати 80/200 2/3 остъклени (лява и дясна)	бр.	2
3	Изграждане на междинна щендерна стена ГК – d 12 мм	м ²	8.50
4	Доставка и монтаж на каменна вата – d 10 мм	м ²	30.00
5	Направа на отвор за монтаж на прозорци в бани 0,80/0,40	бр.	2
6	Доставка и монтаж прозорци AL 0,80/0,40 по схема 	бр.	2
7	Доставка и монтаж прозорец от PVC за битовка 140/150 по схема 	бр.	1
8	Пробиване на отвори в складово помещение Ф110 за проветряване и монтаж на вентилатори	бр.	2

III. Общи изисквания към изпълнителя на строително – монтажните работи:

1. Да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материалите, строителните съоръжения, заготовки и изделия, и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта.

2. Да изпълни точно и надлежно договорните работи съгласно заданието и схемите при качество съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци, и да складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци, и да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан от възложителя констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта, който ще бъде по време на целия строителен процес и ще води разговорите с възложителя.

7. Да съгласува с възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите / предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали.

Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на възложителя, като се изготви акт 15 и заплаща с протокол образец 19, съгласно ЗУТ.

Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите които ще участват да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

2. Обща прогнозна стойност за СМР на обект ВР № 1326 – местност „Карантината“ : **13 000 (тинадесет хиляди) лева БЕЗ ДДС.**

3. Срок за изпълнение: 45 календарни дни след откриване на строителната площадка.

ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”


МАЙОР  **ИВАН АНДРЕЕВ**

05.06.2018г.

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”

МАЙОР  **СВИЛЕН ПЕТРОВ**

05.06.2018г.