



обособена полица 1

**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ“**

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”



Per, № 33441/19.09.2018г.
Екз.единствен



**УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”**

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

19.09. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ВЪВ
ВОЙСКОВИ РАЙОН №1315 -
ВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” - гр. ВАРНА**

I. За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Покривна хидроизолация и покритие с гранитогрес на тераса“ на обект ВР № 1315/1 - централен корпус на ВМУ “Н.Й.Вапцаров” е необходимо да се извършат следните видове работи:

№ по ред	Наименование на вид работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
I. ПЛОСЪК ПОКРИВ (ТЕРАСА)			
1	Демонтаж на стара газопламъчна покривна хидроизолация	м ²	180
2	Изкъртване на стара циментова замазка	м ²	180
3	Демонтаж на топлоизолационен пакет по бордове Н=35 см.	мл	95
4	Почистване бетон – шлайфане	м ²	180
5	Доставка и полагане на битумен грунд по под и стени	м ²	220

1	2	3	4
6	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна SBS битумна мембрана 4.0 кг/м ² с посипка - 1 пласт, вкл. по бордове	м ²	220
7	Доставка и монтаж на воронки система HL, вкл. обработка на връзка с хидроизолация	бр.	4
8	Направа на армирана циментова замазка с дебелина 6 см. за оформяне на наклони	м ²	180
9	Направа на скрити циментови холкери	мл	74
10	Направа на обмазна еластична хидроизолация върху армирана циментова замазка, вкл. грундиране	м ²	180
11	Доставка и монтаж на настилка от гранитогресни мразоустойчиви плочки с фугиране (избор на цвят и размери на плочите от възложителя)	м ²	180
12	Направа на 8 бр. делатационни фуги с PU лепило за настилка от гранитогресни плочки	мл	25
13	Направа на цокъл от гранитогресни мразоустойчиви плочки с височина 15 см.	лм	42
14	Възстановяване на топлоизолационен пакет по бордове Н=35 см.	мл	95
15	Направа на външен циментов холкер	мл	74
16	Доставка и полагане на пластифицирана ламарина за връзка дограма с хидроизолация (прозорец и врата)	мл	5
17	Вароциментова мазилка по подпрозоречно пространство и вътрешен цокъл	м ²	28
18	Доставка и поставяне подпрозоречни алуминиеви дъски	мл	6
19	Обработка около дограма с PU лепило	мл	4
II. ПЛОСЪК ПОКРИВ ИЗТОЧНА ЧАСТ (до тераса)			
1	Демонтаж на стари воронки	бр.	5
2	Демонтаж на стара газопламъчна покривна хидроизолация	м ²	90
3	Изкъртване на стара циментова замазка	м ²	90
4	Почистване на бетонна плоча	м ²	90
5	Направа на армирана циментова замазка с дебелина 8 см. за оформяне на наклони	м ²	90
6	Доставка и монтаж на воронки система HL, вкл. обработка на връзка с хидроизолация	бр.	5
7	Грундиране с битумен грунд двукратно върху циментова замазка	м ²	123
8	Доставка и полагане на двупластова битумна хидроизолационна SBS битумна мембрана – 1 пласт 4.0 кг/м ² без посипка, 1 пласт 4.5 кг/м ² с посипка	м ²	123
9	Оформяне на холкер към борд	мл	35
III. ОТПАДЪЦИ			
1	Демонтаж на стара гръмозащитна изолация от гладка арматура	кг	70

1	2	3	4
2	Пренос строителни отпадъци, армировка (място определено от възложителя), транспорт до сметище и такса смет	м ³	12
3	Качване на материали на покрива - услуга с автокран	бр.	1

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

4. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

5. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали и консумативи, неразделна част от акт 15.

6. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

7. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР на обекта, и се включват в общата цена, като размера им се посочва в ценовата оферта.

8. Извършените СМР се отчитат с акт (протокол) образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи невключени в стойността на количествената сметка. Обектът се предава с акт (протокол) образец 19 и акт образец 15.


Забележка:


1. Количествата на подпухналата демонтирана замазка и количествата за поправки по наклона ще се контролират с двустранен протокол – възложител и изпълнител.


2. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, да попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.

3. Обща прогнозна стойност за строително – монтажните работи (СМР) – покривна хидроизолация и покритие с гранитогрес на тераса на обект ВР №1315/1- централен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”: **42 000 (четиредесет и две хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**

4. Срок за изпълнение: 70 календарни дни след откриване на строителната площадка.

ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”
МАЙОР  **ИВАН АНДРЕЕВ**
19 . 09 .2018 г.

СЪГЛАСУВАНО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”
МАЙОР  **СВИЛЕН ПЕТРОВ**
13 . 09 .2018 г.

ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО
АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА
К-Н I P.  **ЕМИЛ ЙОРДАНОВ**
19 . 10 .2018 г.