

обо соб етн мојуџит 2



**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“**

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

**"FILII MARIS SUMUS"**



Рег. № 3345 / 19.09.2018г.  
Екз.единствен



**УТВЪРЖДАВАМ:  
НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"**

**ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н. БОЯН МЕДНИКАРОВ**

19.09 . 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

**ЗА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ  
ВОЙСКОВИ РАЙОН - №1315/3 – ИЗТОЧЕН УЧЕБЕН КОРПУС НА  
ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА**

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ на обект ВР № 1315/3 – източен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.

1. За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ на обект ВР № 1315/3 - източен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е необходимо да се извършат следните видове работи:

№	Наименование на вид работа	Мярка	Количество
<b>СТУДЕН ПЛОСЪК ПОКРИВ</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Демонтаж на мрежа от арматурна стомана за гръмозащитна инсталация	бр.	1
2	Демонтаж на компроментирана подпухнала хидроизолация	м <sup>2</sup>	140

1	2	3	4
3	Демонтаж на хидроизолация по външни бордове с височина H=60 см. на площадка за антени	мл	48
4	Демонтаж на хидроизолация по външни бордове с височина H=25 см. на площадката за антени	мл	46
5	Демонтаж на улици	мл	187
6	Демонтаж на поцинкована ламарина по бордове на дилатациона фуга, шапки люкове, комини и холкери	мл	240
7	Измазване комини с циментова мазилка над холкери, грундиране и минерална мазилка	м <sup>2</sup>	48
8	Изкъртване на стари и направа на нови циментови холкери на люкове, комини, фуги и площадка за антени вътрешна и външна страна	мл	272
9	Изкъртване на стара и полагане на нова циментова замазка със средна дебелина 6 см.	м <sup>2</sup>	250
10	Доставка и монтаж на поцинковани улици $\phi$ 100 мм. с обтегачи	мл	187
11	Доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина	мл	187
12	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	14
13	Подмяна на поцинковани тръби за връзка казанче-корниз	мл	18
14	Подмяна на компроментирана обшивка от поцинкована ламарина по корниз	м <sup>2</sup>	38
15	Повдигане на вътрешна страна на ламаринена обшивка на корниз (оправяне наклони с нови дървени летви)	мл	80
16	Грундиране с цинков грунд и боядисване с цинкова боя на съществуваща ламаринена обшивка на корниз	м <sup>2</sup>	118
17	Обшивка с поцинкована ламарина около комини и люкове	мл	179
18	Покриване с пластифицирана ламарина на шапки на люкове, вкл. ремонт на дървената конструкция на шапките	м <sup>2</sup>	45
19	Покриване с поцинкована ламарина на шапки на дилатационна фуга и борд на антенна площадка	мл	70
20	Грундиране с битумен грунд двукратно	м <sup>2</sup>	1580
21	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна SBS битумна мембрана 4.0 кг/м <sup>2</sup> без посипка - 1 пласт	м <sup>2</sup>	1580
22	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна SBS битумна мембрана 4.5 кг/м <sup>2</sup> с посипка - 1 пласт	м <sup>2</sup>	1580
23	Качване на материали на покрива - услуга с автокран	мсм	1
24	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място	м <sup>3</sup>	23
25	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м <sup>3</sup>	10

**II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:**

1. Да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване.

2. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС. Изпълнителят да осигури всички необходими строителни материали и съоръжения за изпълнение на ремонтните и монтажни работи. Всички СМР да се извършват с персонал на изпълнителя.

3. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

4. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

5. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. Да складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения и отпадъци. Да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

6. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, да се съставя двустранно подписан от възложителя констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи технически ръководител на обекта, който ще бъде негов представител по време на целия строителен процес пред възложителя.

7. Да съгласува с възложителя, а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите, предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции, неразделна част от акт 15.

10. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

11. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР на обекта, и се включват в общата цена, като размера им се посочва в ценовата оферта.

12. Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи, невключени в стойноста на количествената сметка. Обектът се предава с протокол образец 15:

**Забележка:**

1. Количествата на подпухналата демонтирана замазка и количествата за поправки по наклона ще се контролират с двустранен протокол, подписан между възложителя и изпълнителя.

2. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, да попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.

3. Обща прогнозна стойност за строително – монтажните работи (СМР) за покривна хидроизолация върху студен плосък покрив на обект ВР № 1315/3 – източен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”: **120 000 (сто и двадесет хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**

4. Срок за изпълнение: 60 календарни дни след откриване на строителната площадка.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:**

**НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА**

**“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”**


**МАЙОР  ИВАН АНДРЕЕВ**

19.09.2018 г.

**СЪГЛАСУВАНО:**

**НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА**

**“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”**

**МАЙОР  СВИЛЕН ПЕТРОВ**

19.09.2018 г.

**ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО**

**АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА**

**К-Н I P.  ЕМИЛ ЙОРДАНОВ**

19.10.2018 г.