

обособена полица 3



**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ“**

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Per, № 3346 / 19.09.2018г.

Екз.единствен



**УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“**

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

19.09 . 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ВЪВ
ВОЙСКОВИ РАЙОН №1315 -
ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ - гр. ВАРНА**

I. За извършване на строително – монтажните работи (СМР) на **обект ВР №1315/26 - Планетариум** на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е необходимо да се извършат следните видове работи:

№ по ред	Наименование на вид работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
I. Ремонт тоалетни и предверия 1 и 2 етаж – западна част			
A. Тоалетни			
1	Демонтаж на мивка	бр.	2
2	Демонтаж на писоари	бр.	4
3	Демонтаж на тоалетна чиния с казанче	бр.	2
4	Демонтаж на вкопана по стени тръбна инсталация от поцинковани тръби, хранващи тоалетни и мивка	мл	36

1	2	3	4
5	Демонтаж на дървена врата 70/200 см.	бр.	2
6	Демонтаж на дървена врата 80/200 см.	бр.	2
7	Демонтаж и монтаж на стоманени радиатори	бр.	2
8	Продухване на канализация на сградата и поставяне на възвратна клапа с всички консумативи за монтаж	мл	14
9	Събаряне на фаянсова облицовка по стени	м ²	62
10	Направа на хастарна мазилка по стени за подравняване и кърпежи по таван	м ²	70
11	Грундиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд	м ²	23
12	Демонтиране на стара и доставка и монтаж на нова ел. инсталация под мазилка с кабел ПВВМ 3x1.5 мм ² , вкл. конзоли, ключове и разклонителни кутии	мл	45
13	Направа на нова вкопана тръбна разводка от тръби PPR ф25 м. за студена и топла вода за мивка и моноблок	мл	30
14	Доставка и монтаж на мивка среден размер	бр.	4
15	Доставка и монтаж писоари	бр.	8
16	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	4
17	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия	бр.	4
18	Доставка и монтаж на подов сифон	бр.	6
19	Доставка и монтаж канализационни тръби PVC ф50 и ф110 за корекции на канализация	мл	16
20	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочки (съгласувана по цвят с възложителя), вкл. фугиране и ъглови лайсни	м ²	76
21	Обръщане с фаянсови плочки около прозорци	мл	16
22	Доставка и монтаж на настилка от теракотни плочки с лепене върху съществуваща мозайка, вкл. вграждане на нови сифони върху съществуващи	м ²	15
23	Доставка и монтаж первази от теракотни плочки с височина 16 см.	мл	31
24	Доставка и монтаж на ел. бойлер 50 литра над мивка с разводка	бр.	1
25	Обръщане на врати с ъглови профили	мл	42
26	Доставка и монтаж на противовлажен разтерен окачен таван тип Армстронг	м ²	14
27	Доставка и монтаж на гипскартон 12.5 мм. противовлажен за кутия над прозорец и куфар на тръба ф110	м ²	8
28	Доставка и монтаж на огледало 80/60 см. над мивка, полица и сапунарник за течен сапун	бр	2
29	Доставка и монтаж на сушител за ръце	бр.	2
30	Доставка и монтаж LED вградено осв. тяло 60/60 см.	бр.	2
31	Доставка и монтаж на плафониера над мивка и тоалетна	бр.	4
32	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200 см. за тоалетна с ключалка	бр.	4

1	2	3	4
33	Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 см. 1/3 остъклена	бр.	2
34	Направа на куфар от влагоустойчив гипсокартон с PVC ревизия 60/60 см.	бр.	1
Б. Предверия			
1	Направа на гипсова шпакловка стени	м ²	42
2	Обръщане около врати и отвори	мл	36
3	Грундиране на стени дълбокопроникващ грунд	м ²	42
4	Монтаж на LED плафониера	бр.	4
5	Боядисване на стени с фасаген	м ²	42
Ц. Ремонт тоалетни и предверия 1 и 2 етаж – източна част			
1	Демонтаж на мивка	бр.	2
2	Демонтаж на ел.бойлер 80 л.	бр.	1
3	Демонтаж на тоалетна чиния	бр.	2
4	Демонтаж на дървена врата 70/200 см.	бр.	3
5	Демонтаж на дървена врата 80/200 см.	бр.	1
6	Демонтаж на писоар	бр.	1
7	Демонтаж на ел.кабели и осветление с ключове	бр.	4
8	Събаряне на фаянсва облицовка до мозаечен цокъл	м ²	59
9	Демонтаж и монтаж на стоманени радиатори	бр.	2
10	Демонтаж на вкопана по стени тръбна инсталация от поцинковани тръби и направа на нова вкопана тръбна разводка от тръби PPR ф25 м. за студена и топла вода	мл	18
11	Направа на вароциментова мазилка по тавани	м ²	7
12	Направа на хастарна мазилка по стени за подравняване	м ²	59
13	Грундиране на стени и таван с дълбокопроникващ грунд	м ²	42
14	Подмяна на ел.кабел за бойлер в сутерен с кабел СВТ 3x4 мм ²	мл	8
15	Коригиране на тръбна разводка за канализация ф110	мл	7
16	Вкопаване на хоризонтални връзки ф50 за канализация	мл	6
17	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочки (съгласувана по цвят с възложителя), вкл. фугиране и ъглови лайсни	м ²	70
18	Облицовка прозорци с фаянс и обръщане с ъглови лайсни 2 бр.	мл	8
19	Изпълнение куфари по хоризонтални тръби Ф110 с ГК влагоустойчив под плочки	мл	13
20	Направа над таван ГК за ниша отваряне прозорци със средна ос на въртене 2 бр.	м ²	2,5
21	Доставка и монтаж на настилка от теракотни плочки с лепене върху съществуваща мозайка, вкл. вграждане на нови сифони върху съществуващи	м ²	12
22	Доставка и монтаж первази от теракотни плочки с височина 16 см.	мл	19

1	2	3	4
23	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200 см.	бр.	3
24	Доставка и монтаж на MDF врата 80/200 см.	бр.	1
25	Обръщане на врати двустранно с ъглови лайсни и первази	мл	10
26	Доставка и монтаж на противовлажен разтерен окачен таван тип Армстронг	м ²	12
27	Доставка и монтаж на ел.бойлер 50 л. в сутерен	бр.	1
28	Доставка и монтаж на мивка 55/45 см. и стенна батерия	бр.	2
29	Доставка и монтаж на огледало 80/60 см.	бр.	2
30	Доставка и монтаж на сапунарници за течен сапун	бр.	2
31	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр.	2
32	Почистване на канализация до външна шахта	мл	18
III. Укрепване терен и отпадъци			
1	Подготовка терен за замреждане с анкериране	м ³	6
2	Доставка и монтаж на мрежа за покриване северен склон със закривяване	м ²	96
3	Пренос на строителни отпадъци, вкл. транспорт до сметище	м ³	3

III. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

4. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

5. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали и консумативи, неразделна част от акт 15.

6. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

7. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР на обекта, и се включват в общата цена, като размера им се посочва в ценовата оферта.

8. Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи невключени в стойността на количествената сметка. Обектът се предава с протокол образец 19 и акт образец 15.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, да попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.
2. Прогнозна стойност: **40 000 (четирдесет хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**
3. Срок за изпълнение: 80 календарни дни след откриване на обекта.

ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”

МАЙОР  **ИВАН АНДРЕЕВ**

19.09.2018 г.

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”

МАЙОР  **СВИЛЕН ПЕТРОВ**

19.09.2018 г.

ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА

К-Н I P.  **ЕМИЛ ЙОРДАНОВ**

19.10.2018 г.