



обо собелта по проект 4

**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ“**

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Per, № 3344 / 19.09.2018 г.
Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

19.09. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ВЪВ

ВОЙСКОВИ РАЙОН №1315 -

ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА

I. За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Корниз пред прозорци на 5-ти етаж, посоки юг и запад“ на обект ВР № 1315/1 - централен корпус на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" е необходимо да се извършат следните видове работи:

№ по ред	Наименование на вид работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж на ламарина по корниз 4-ти етаж западно крило	м ²	77
2	Демонтаж на конструкция под ламарина	м ²	77
3	Кърпежи по наранена циментова замазка по корниз	м ²	33
4	Доставка и монтаж на летви 5/5 см. с дължина 1.20 м. осово през 50 см. с дюбелиране към конструкция 115 бр.	мл	140

1	2	3	4
5	Доставка и монтаж на дървена ламперия d=2.5 см.	м ³	1.90
6	Доставка рулонна поцинкована ламарина d=0.6 мм.	лм	120
7	Монтаж на поцинкована ламарина напречно, на фалцова връзка, перпендикулярно на зида, със закотвяне към дограма, стена и откапващ профил	бр.	73
8	Доставка и боядисване с цинков грунд и цинкова боя (одобрена от възложителя)	м ²	77
9	Пренос на материали и отпадъци (ламарината се изнася на определено от възложителя място) и изхвърляне на сметище	м ³	2

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

4. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

5. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции, неразделна част от акт 15.

6. Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

7. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР на обекта, и се включват в общата цена, като размера им се посочва в ценовата оферта.

8. Извършените СМР се отчитат с акт (протокол) образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи невключени в стойността на количествената сметка. Обектът се предава с акт (протокол) образец 19 и акт образец 15.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, да попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.
2. Обща прогнозна стойност: **18 000 (осемнадесет хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**
3. Срок за изпълнение: 40 календарни дни след откриване на обекта.

ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”

МАЙОР  **ИВАН АНДРЕЕВ**

19 . 09 .2018 г.

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”

МАЙОР  **СВИЛЕН ПЕТРОВ**

15 . 09 .2018 г.

ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА

К-Н I P.  **ЕМИЛ ЙОРДАНОВ**

19 . 10 .2018 г.