

одособена популация 5



**ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ“**

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Рег. № 3348 19.09.2018г.
Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ



19.09. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ВЪВ
ВОЙСКОВИ РАЙОН №1315 -
ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА**

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Външно саниране с топлоизолация на фасадни стени“ на обект ВР № 1315/15 – битов корпус (студентско общежитие №2) на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" е необходимо да се извършат следните видове работи:

№ по ред	Наименование на вид работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
ФАСАДНА СТЕНА СЕВЕР - 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи), зад тях тухла			
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	916
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон ф8x120 мм. – 10 бр./м ²	м ²	738

1	2	3	4
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS - 4 см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон - 10 бр./м ²	м ²	36
4	Доставка и полагане на EPS - 4 см. (експандиран полистирен) на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ²	м ²	715
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , съгласно приложена схема	м ²	25
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS - 2 см. (екструдирани полистирен) на лепило дюбел пирони - 10 бр./м ²	мл	377
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	740
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	мл	377
9	Доставка и монтаж на ъглови лъйсни с мрежа по вертикали	мл	409
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали	мл	134
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, вкл. грундиране с дълбоко проникващ грунд (ДПГ)	м ²	740
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки по фасада, вкл. грундиране с ДПГ	мл	377
13	Направа вароциментова мазилка по борд и таван на входна козирка	м ²	7
14	Доставка и полагане на газопламъчна хидроизолация на 2 пласта (един с посипка) на входна козирка, вкл. грунд	м ²	5
15	Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови барбакани с казанчета на покрив	бр.	6
16	Частичен ремонт на покривна газопламъчна хидроизолация около барбакани	м ²	24
17	Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби, вкл. скоби и дюбели	мл	144
18	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	мл	61
19	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	2

1	2	3	4
ФАСАДНА СТЕНА ЮГ - 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи), зад тях тухла			
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	975
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон ф8x120 мм. – 10 бр./м ²	м ²	804
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS - 4 см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон - 10 бр./м ²	м ²	22
4	Доставка и полагане на EPS - 4 см. (експандиран полистирен) на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ²	м ²	826
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , съгласно приложена схема	м ²	30
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS - 2 см. (екструдирани полистирен) на лепило дюбел пирони - 10 бр./м ²	мл	545
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	826
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	мл	545
9	Доставка и монтаж на ъглови ланси с мрежа по вертикали	мл	331
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални на корнизи 1, 2 и 5 етаж и по фасада	мл	164
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, вкл. грундиране с дълбоко проникващ грунд (ДПГ)	м ²	826
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки по фасада, вкл. грундиране с ДПГ	мл	545
13	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	мл	57
14	Направа на нова обшивка от пластифицирана ламарина 0.6 мм. за шапки и дъно фасадни рамки	мл	83
15	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметице	м ³	3
ФАСАДНА СТЕНА ИЗТОК - 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи), зад тях тухла			
1	Демонтаж и монтаж на фасадно работно скеле	м ²	303
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон ф8x120 мм. – 10 бр./м ²	м ²	280

1	2	3	4
3	Доставка и погълване на каменна облицовка с EPS - 4 см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон - 10 бр./м ²	м ²	8
4	Доставка и полагане на EPS - 4 см. (експандиран полистирен) на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ²	м ²	262
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , съгласно приложена схема	м ²	18
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS - 2 см. (екструдирани полистирен) на лепило дюбел пирони - 10 бр./м ²	мл	81
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	280
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	мл	81
9	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали	мл	139
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1 и 5 етаж	мл	31
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, вкл. грундиране с дълбоко проникващ грунд (ДПГ)	м ²	280
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки по фасада, вкл. грундиране с ДПГ	мл	81
14	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	мл	20
15	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	3
ФАСАДНА СТЕНА ЗАПАД - 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи), зад тях тухла			
1	Демонтаж и монтаж на фасадно работно скеле	м ²	191
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон ф8x120 мм. - 10 бр./м ²	м ²	175
3	Доставка и погълване на каменна облицовка с EPS - 4 см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон - 10 бр./м ²	м ²	6
4	Доставка и полагане на EPS - 4 см. (експандиран полистирен) на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ²	м ²	163

1	2	3	4
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , съгласно приложена схема	м ²	12
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS - 2 см. (екструдирани полистирен) на лепило дюбел пирони - 10 бр./м ²	мл	81
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	170
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	мл	81
9	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали	мл	123
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални корнизи I и 5 етаж	мл	22
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, вкл. грундиране с дълбоко проникващ грунд (ДПГ)	м ²	175
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки по фасада, вкл грундиране с ДПГ	мл	81
13	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	мл	16
14	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	3

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване.

2. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС. Изпълнителят да осигури всички необходими строителни материали и съоръжения за изпълнение на ремонтните и монтажни работи. Всички СМР да се извършват с персонал на изпълнителя.

3. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

4. Да спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

5. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. Да складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения и отпадъци. Да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

6. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, да се съставя двустранно подписан от възложителя констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи технически ръководител на обекта, който ще бъде негов представител по време на целия строителен процес пред възложителя.

7. Да съгласува с възложителя, а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите, предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции, неразделна част от акт 15.

10. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

11. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 7% върху стойността на заложените СМР на обекта, и се включват в общата цена, като размера им се посочва в ценовата оферта.

12. Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи, невключени в стойността на количествената сметка. Обектът се предава с протокол образец 15.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.

2. Обща прогнозна стойност за строително – монтажните работи (СМР) по външно саниране с топлоизолация на фасадни стени на обект: ВР

№1315/15-битов корпус (студентско общежитие №2) във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ : 350 000 (триста и петдесет хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.

3. Срок за изпълнение: 180 календарни дни след откриване на строителната площадка.

ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”


МАЙОР  ИВАН АНДРЕЕВ

19 . 09 .2018 г.

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”

МАЙОР  СВИЛЕН ПЕТРОВ

19 . 09 .2018 г.

ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА

К-Н I P.  ЕМИЛ ЙОРДАНОВ

19 . 10 .2018 г.