

обособена позиция



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

"FILII MARIS SUMUS"



Per, № 3349/19.09.2018г.
Екз.единствен



**УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"**

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

М. 09, 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН №1315 - ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) – „Покривна хидроизолация върху студен плосък покрив“ на обект ВР № 1315/18 – Сграда №18 – битов корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е необходимо да се извършат следните видове работи:

№ по ред	Наименование на вид работа	Мярка	Количество
СТУДЕН ПЛОСЪК ПОКРИВ			
1	2	3	4
1	Демонтаж на стара гръmozащитна изолация от гладка арматура	бр.	1

1	2	3	4
2	Повдигане на вертикалната ламаринена обшивка по бордове (откриване на холкер)	мл	177
3	Проверка, изкъртване на стара подпухнала замазка и корегиране на наклони с нова циментова замазка с дебелина до 6 см. при монтаж воронки	м ²	400
4	Корекция на стари циментови холкери със замазка с катет 20 см.	мл	177
5	Събаряне на подпухнала мазилка и направа на нова вароциментова мазилка по стени над стълбищна клетка	м ²	72
6	Доставка и полагане на минерална мазилка по стени, вкл. грундиране с дълбоко проникващ грунд	м ²	72
7	Демонтаж на стари и доставка и монтаж на нови воронки система HL с подмяна на вертикални PVC тръби на стълбищна клетка	бр.	6
8	Направа на армирана циментова замазка върху битумно покритие за изравняване и корекция към воронки на покрив	м ²	1079
10	Грундиране с битумен грунд двукратно върху циментова замазка	м ²	1079
11	Доставка и полагане самозалепваща се битумна лента с алуминиево фолио по фуги, тръби, ъгли и др.	мл	72
12	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна SBS битумна мембрана 4.0 кг/м ² без посипка - 1 пласт	м ²	1079
13	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна SBS битумна мембрана 4.5 кг/м ² с посипка - 1 пласт	м ²	1079
14	Доставка и полагане на обшивка от поцинкована ламарина около холкери на тръби отдушници и монтаж шапки върху тях.	бр.	10
15	Демонтаж на стара ламаринена шапка за облицовка на борд и направа и монтаж на нова върху дървена скара	мл	180
16	Качване на материли на покрива - услуга с автокран	мсм.	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище	м ³	56

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изработи подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване.

2. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС. Изпълнителят да осигури всички необходими строителни материали и съоръжения за изпълнение на ремонтните и монтажни работи. Всички СМР да се извършват с персонал на изпълнителя.

3. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

4. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

5. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. Да складира всякакви части от строителните съоръжения, излишни материали и в края на строителството да разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения и отпадъци. Да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

6. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, да се съставя двустранно подписан от възложителя констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи технически ръководител на обекта, който ще бъде негов представител по време на целия строителен процес пред възложителя.

7. Да съгласува с възложителя, а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите, предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции, неразделна част от акт 15.

10. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

11. Непредвидените допълнително възникнали работи не могат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР на обекта, и се включват в общата цена, като размера им се посочва в ценовата оферта.

12. Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи, невключени в стойността на количествената сметка. Обектът се предава с протокол образец 15.

Забележка:

1. Количествата на подпухналата демонтирана замазка и количествата за поправки по наклона ще се контролират с двустранен протокол – възложител и изпълнител.

2. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, да попълнят декларация за оглед и представят офертна цена по техническото задание.

3. Обща прогнозна стойност за строително – монтажните работи (СМР) – покривна хидроизолация върху студен плосък покрив на обект ВР № 1315/18 – битов корпус на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: **130 000 (сто и тридесет хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**

4. Срок за изпълнение: 75 календарни дни след откриване на строителната площадка.

ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”

МАЙОР  ИВАН АНДРЕЕВ

19 . 09 .2018 г.

СЪГЛАСУВАНО:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА


“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”

МАЙОР  СВИЛЕН ПЕТРОВ

15 . 09 .2018 г.

ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА

К-Н I Р.  ЕМИЛ ЙОРДАНОВ

19 . 10 .2018 г.