

одо соб етн појукел 7



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”



Рег. № 3969 /05.11.2018г.

Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

05.11. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА

**ОБЕКТ:ВОЙСКОВИ РАЙОН /ВР/ №1315/2 – ЗАПАДЕН УЧЕБЕН КОРПУС
НА ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” - гр. ВАРНА**

I. За извършване на строително - ремонтни работи /СМР/ на обект ВР №1315/2 – западен учебен корпус на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” по „Ремонт на учебен кабинет №3126 -147м2“.

№	Видове работи	Мяр-ка	Коли-чество
1	2	3	4
Учебен кабинет №3126 -147 м2 - западен учебен корпус Приложение – 1 бр. схема			
I.	Строително-монтажна част		
1	Демонтаж врати 100x210	бр.	5
2	Демонтаж мивки, батерии и конзоли	бр.	2

1	2	3	4
3	Демонтаж и монтаж стенни панелни радиатори	бр.	6
4	Събаряне монолитна стена d 12 см – обем d 20 см №1,2,3 и 4 по схема	м ³	9,50
5	Стена №5 - изкоп, изливане греда армирана бетонова 30/40, закотвена към съществуващите стени (240/0,30/0,40)	м ³	0,30
6	Изкоп и заравяне – възстановяване канализация с подмяна тръби и консумативи към тях	м ³	2
7	Зидария - d 25 върху излятата греда	м ³	2,04
8	Разбиване отвор за врата 100/210 с измазване и обръщане след монтаж на вратата от двете страни	бр.	1
9	Зазиждане отвор на врата- 100/210, d 25 с възстановяване мазилка от двете страни	бр.	1
10	Възстановяване армирана замазка под съборените стени и изкопа	м ³	1,5
11	Стена №5 - мазилка двустранна	м ²	17,8
12	Стена прозорци - грунд / дълбоко-проникващ -ДПП/, шпакловка и след монтаж вкопан кабел за 4 бр. двойни ел. контакти	м ²	34,90
13	Боядисване дървена каса и подпрозоречна дъска на прозорци с бяла боя, цвят- бял	лм	42
14	Доставка и монтаж облицовка - ГК 12,5 мм на конструкция колони (двустранна, перпендикулярна на прозорци)	м ²	16,50
15	Доставка и монтаж облицовка ГК 12,5 мм на конструкция стени	м ²	190
16	Обръщане ъгли с ъглови профили – колони и врати	л.м.	45
17	Облицовка прозорци коридор с ГК на конструкция -3 бр.	м ²	3,90
18	Грундиране с ДПП на ГК	м ²	210
19	Шпакловка и шкурене ГК	м ²	210
20	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса и первази /зид 25см/ - 100/210 с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уплътняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило и гипсова шпакловка, цвят –указан от възложителя по БДС	бр.	3
21	Боядисване с латекс (двуслойно) цвят бял – до приемане от възложителя	м ²	245
22	Доставка и монтаж паркет за попълване основи на демонтираните стени и подмяна на дефектирал паркет	м ²	25
23	Циклене, фугиране и лакиране паркет	м ²	154
24	Доставка и монтаж на PVC первази паркет	лм	65
25	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг” с Н 3,15м с минераловатни пана - 600x600x12мм на конструкция	м ²	154
26	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, клас 32 , 8мм за облицовка подиум с окрайчване хоризонтално и вертикално с метален ъгъл	м ²	12
II.	Ел. част		
28	Монтаж осветителен панел за вграждане 600x600 x12мм на конструкция	бр.	34
29	Монтаж пури LED 60 – 9 W	бр.	136
30	Доставка и монтаж ТАП – 8 абонатен за вграждане	бр.	1
31	Доставка и монтаж гребен монофазен (рейка)	бр.	1
32	Доставка и монтаж ел. контакт	бр.	32
33	Доставка и монтаж рамка двойна за ел. контакт	бр.	16

1	2	3	4
34	Доставка и монтаж ел.ключ осветление сериен	бр.	2
35	Доставка и монтаж ел.ключ обикновен	бр.	2
36	Доставка и монтаж ел.ключ девиаторен	бр.	2
37	Доставка и монтаж предпазители за ТАП		
	50 А	бр.	2
	40 А	бр.	1
	32 А	бр.	1
	25 А	бр.	3
	16 А	бр.	1
38	Доставка и монтаж конзола двойна за ГК	бр.	16
39	Доставка и монтаж конзола единична за ГК	бр.	5
40	Доставка и монтаж кутия разклонителна за ГК	бр.	10
41	Доставка и монтаж СВТ 3x4 мм ²	лм	55
42	Доставка и монтаж СВТ 3x2,5 мм ²	лм	130
43	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5 мм ²	лм	30
44	Доставка и монтаж СВТ 3x1 мм ²	лм	80
45	Доставка и монтаж УТР 4x2x0,5 мм ²	лм	25
46	Доставка и монтаж осветително тяло – указателно за евакуационно осветление с акумулаторна батерия - 3 А/h LED лампа	бр.	2
47	Доставка и полагане тръба PVC -13 мм гофрирана негорима	лм	150
48	Доставка и монтаж тръба PVC -16 мм гофрирана негорима	лм	60
49	Доставка и монтаж контактор АС- 4 полюсен 32 А	бр.	1
50	Доставка и монтаж бутониера пуск/стоп	бр.	1
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички ел. контакти и ел. уреди да се свържат към защитен проводник на захранващата линия.			
III.	Отпадъци		
51	Почистване на обекта, натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище	м ³	19

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

4. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

5. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали и консумативи, неразделна част от акт 15.

6. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне на необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

7. Непредвидените, допълнително възникнали работи немогат да превишават 8% върху стойността на заложените СМР на обекта.

8. Извършените СМР се отчитат с протокол образец № 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи невключени в стойността на количествената сметка. Обектът да се предава с протокол образец № 19, фактура и с акт № 15.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите, които кандидатстват за изпълнение на СМР, да вземат точните размери от място, да попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.

2. Прогнозна стойност: **45 000 (четирдесет и пет хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**

3. Приложение №1 – схема на учебен кабинет № 3126 – неклассифициран 1/един/ брой лист.


4. Срок за изпълнение: 90 календарни дни след откриване на обекта.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”**


МАЙОР  **ИВАН АНДРЕЕВ**

05 . 11 .2018г.

СЪГЛАСУВАНО:

**НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”
МАЙОР**  **СВИЛЕН ПЕТРОВ**

05 . 11 .2018г.

**ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО
АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА
КАПИТАН I РАНГ**  **ЕМИЛ ЙОРДАНОВ**

05 . 11 .2018г.

Приложение №1
Учебен кабинет №3126

