

обособена полица



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9026 Варна, ул. „В. Друмев“ No73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”



Рег. № 3980 / 06.М.2018г.
Екз. единствен



УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ


06.М. 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:

**ВОЙСКОВИ РАЙОН (ВР) №1315/2 – ЗАПАДЕН УЧЕБЕН КОРПУС НА
ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” - гр. ВАРНА**

I. За извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект ВР №1315/2 – западен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по „Ремонт на учебен кабинет №3127“

№	Видове работи	Мяр-ка	К-во
1	2	3	4
<p>Учебен кабинет №3127 -113 м2 - западен учебен корпус</p> <p>Приложение – 1 бр. схема</p> <p><small>Приложение №1 Учебен кабинет №3127</small></p> 			

1	2	3	4
I	Строително-монтажна част		
1	Демонтаж врати 100x210	бр.	3
2	Демонтаж мивка и решетка врата	бр.	1
3	Демонтаж и монтаж стени папелни радиатори	бр.	5
4	Демонтаж на външна ел. инсталация	л.м.	20
5	Събаряне монолитна стена d 12 см – обем d 20 см	м ³	7
6	Възстановяване замазка на под, под съборени стени	м ³	0,70
7	Стена прозорци – шпакловка, шкурене и грундиране /ДПГ/ след вкопаване кабел за 3 двойни ел.контакта	м ²	26
8	Боядисване дървени каси и подпозоречни дъски	лм	35,5
9	Доставка и монтаж – ГК 12,5 мм на конструкция (перпендикулярна на прозорците) – облицовка колони	м ²	15
10	Доставка и монтаж – ГК 12,5 мм на конструкция облицовка прозорци коридор	м ²	6,5
11	Обръщане с ъглови алуминиеви профили колони, врати	лм	36
12	Доставка и монтаж ГК 12,5 мм облицовка на конструкция стени	м ²	155
13	Грундиране с ДПГ на ГК	м ²	176,5
14	Шпакловка и шкурене на ГК	м ²	176,5
15	Изработка, доставка и монтаж на входна MDF врата с каса и первази /зид 25см/ - 100/210 -1бр. и 90/200 -1бр. с брава, шилдове, патронник секретен – 3бр. ключове, уилтъняване на каса с полиуританова пяна, подмазване от двете страни с циментово ленило и гипсова шпакловка, цвят –указан от възложителя по БДС	бр.	2
16	Боядисване с латекс (двуслойно) цвят бял – до приемане от възложителя	м ²	203
17	Доставка и монтаж паркет за попълване основи на демонтираните стени и подмяна на дефектирал паркет	м ²	25
18	Циклене, фугиране и лакиране паркет – двукратно	м ²	113
19	Доставка и монтаж PVC первази паркет	лм	58
20	Доставка и монтаж окачен таван тип „Армстронг“ с Н 3,15м с мипераловатни пана 600x600x12мм на конструкция	м ²	113
21	Доставка и монтаж на ламиниран паркет 8мм клас 32 за облицовка подиум с окрайчване хоризонтално и вертикално с метален ъгъл	м ²	10
II	Ел. част		
22	Монтаж осветителен панел за вграждане 600x600x600 x12мм на конструкция	бр.	25
23	Монтаж пури LED 60 – 9 W	бр.	100
24	Доставка и монтаж ТАП – 8 абонатен за вграждане	бр.	1
25	Доставка и монтаж гребен монофазен (рейка)	бр.	1
26	Доставка и монтаж ел. контакт	бр.	22
27	Доставка и монтаж рамка двойна за ел. контакт	бр.	11
28	Доставка и монтаж ел. ключ осветление сериен	бр.	2
29	Доставка и монтаж ел. ключ обикновен	бр.	2
30	Доставка и монтаж предпазители за ТАП		
	50 А	бр.	2

1	2	3	4
	40 А	бр.	1
	32 А	бр.	1
	25 А	бр.	4
31	Доставка и монтаж конзола двойна за ГК	бр.	10
32	Доставка и монтаж конзола единична за ГК	бр.	2
33	Доставка и монтаж кутия разклонителна за ГК	бр.	6
34	Доставка и монтаж СВТ 3x4 мм ²	лм	60
35	Доставка и монтаж СВТ 3x2,5 мм ²	лм	130
36	Доставка и монтаж СВТ 3x1,5 мм ²	лм	40
37	Доставка и монтаж СВТ 3x1 мм ²	лм	70
38	Доставка и монтаж УТР 4x2x0,5 мм ²	лм	25
39	Доставка и монтаж осветително тяло – указателно за евакуационно осветление с акумулаторна батерия 3 Ah LED лампа	бр.	1
40	Доставка и полагане тръба PVC 13 мм гофрирана негорима	лм	120
41	Доставка и монтаж тръба PVC 16 мм гофрирана негорима	лм	50
42	Доставка и монтаж контактор АС - 4 полюсен 32 А	бр.	1
III. Отпадъци			
43	Почистване на обекта, натоварване и извозване на строителни отпадъци до сметище	м ³	8

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително –монтажните работи на обекта посочен в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническото задание с качество, съгласно БДС.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените междинни и крайни срокове за изпълнение.

4. Да се запознае на място с вида работа и изискването на възложителя за готов продукт.

5. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали и консумативи, неразделна част от акт 15.

6. Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ.

7. Непредвидените допълнително възникнали работи немогат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР на обекта.

8. Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19. Изготвят се анализни цени за допълнително възникнали работи невключени в стойността на количествената сметка. Обектът се предава с протокол образец 19, фактура и акт образец 15.

Забележка:

1. Необходимо е фирмите които кандидатстват за изпълнение на СМР да вземат точните размери от място, попълнят декларация за оглед и да представят офертна цена по техническото задание.

2. Прогнозна стойност: **41 000 (четирдесет и една хиляди лева) лева БЕЗ ДДС.**


3. Приложение №1 – схема на учебен кабинет № 3127 – неklasифициран 1/един/ брой лист.

4. Срок за изпълнение: 60 календарни дни след откриване на обекта.

**ИЗГОТВИЛ ЗАДАНИЕТО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
“ПОДДРЪЖКА НА КЖФ И ОМС”**


МАЙОР  **ИВАН АНДРЕЕВ**

05 . 11 .2018г.

**СЪГЛАСУВАНО:
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА
“СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”**
МАЙОР  **СВИЛЕН ПЕТРОВ**

05 . 11 .2018г.

**ВРИД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ПО
АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЛОГИСТИКА**

К-Н I P.  **ЕМИЛ ЙОРДАНОВ**

05 . 11 .2018г.

Приложение №1
Учебен кабинет №3127

