


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1 - „ Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус - сграда № 9 на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества	Ед. цена	Ст-ст
1	2	3	4	5	6
	ФАСАДНА СТЕНА ИЗТОК – Главен вход - 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла				
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	1105	9.80	10829.00
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м ²	м ²	820	3.00	2460.00
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	84	26.53	2228.52
4	Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони	м ²	842	31.65	26649.30
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ²	м ²	30	25.10	753.00
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м.	542	12.77	6921.34
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	846	8.43	7131.78
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	542	4.22	2287.24
9	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали	л.м.	331	3.78	1251.18
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални на корнизи 1-ви, 2-ри и 5-ти етаж и по фасада	л.м.	164	4.72	774.08
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	846	11.26	9525.96
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м.	542	6.31	3420.02
13	Направа на нова обшивка от пластифицирана ламарина 0,6 мм за шапки и дъно фасадни рамки	л.м.	83	17.88	1484.04
14	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 220/35	бр.	56	46.20	2587.20

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ИЛ. 2


15	Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30	бр.	64	18.40	1177.60
16	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100мм, H=500мм, демонтаж на стара дървена дограма, обръщане страници, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка и фугиране	бр.	12	64.90	778.80
17	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	5	35.00	175.00
ФАСАДНА СТЕНА СЕВЕР – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла					
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	290	9.80	2842.00
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м ²	м ²	167	3.00	501.00
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м ²	м ²	12	26.53	318.36
4	Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22	м ²	157	31.65	4969.05
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по хоризонт ширина 0,35	м ²	6	25.10	150.60
6	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по вертикал ширина 0,50	м ²	4	25.10	100.40
7	Обкантиране (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м	51	12.77	651.27
8	Обкантиране (обръщане) външна страна на колонада с XPS – 4см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м	22	16.81	369.82
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	167	8.43	1407.81
10	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS и минерална вата	л.м	73	4.22	308.06
11	Доставка и монтаж на ъглови лисни с мрежа по вертикали	л.м	76	3.78	287.28
12	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални на корнизи 1-ви и 5-ти етаж	л.м	35	4.72	165.20
13	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада (стара и нова), включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	255	11.26	2871.30
14	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м	110	6.31	694.10
15	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 210/35	бр.	6	44.10	264.60
16	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	3	35.00	105.00
ФАСАДНА СТЕНА ЮГ – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла					



1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	290	9.80	2842.00
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./м ²	м ²	262	3.00	786.00
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м ²	м ²	18	26.53	477.54
4	Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони Ф8/22	м ²	234	31.65	7406.10
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по хоризонт ширина 0,35	м ²	7	25.10	175.70
6	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по вертикал ширина 0,50	м ²	6	25.10	150.60
7	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м	75	12.77	957.75
8	Обкантване (обръщане) външна страна на колонада с XPS – 4см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	15	32.80	492.00
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	262	8.43	2208.66
10	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS и минерална вата	л.м	75	4.22	316.50
11	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали	л.м	139	3.78	525.42
12	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални на корнизи 1-ви и 5-ти етаж	л.м	36	4.72	169.92
13	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	262	11.26	2950.12
14	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м	110	6.31	694.10
15	Доставка и монтаж под прозрачни дъски с размери 210/35	бр.	10	44.10	441.00
16	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	3	35.00	105.00
ФАСАДНА СТЕНА ЗАПАД- Заден вход – 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла					
I. Обща част - фасада					
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	916	9.80	8976.80
2	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	811	11.26	9131.86
3	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м.	385	6.31	2429.35
4	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови барбакани с казанчета на покрив	бр.	6	23.70	142.20



5	Частичен ремонт на покривна газопламъчна хидроизолация около барбакани	м ²	24	18.63	447.12
6	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби, включително скоби и дюбели	л.м	144	9.42	1356.48
7	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 260/35	бр.	39	54.60	2129.40
8	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=2650mm, H=1650mm, с дуосно отваряне на средно крило, вертикални делители	бр.	7	515.96	3611.72
9	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=2000mm, H=1400mm, с дуосно отваряне на средно крило, вертикални делители	бр.	1	330.40	330.40
10	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1800mm, H=1400mm, с дуосно отваряне на средно крило, вертикални делители	бр.	1	297.36	297.36
11	Демонтаж на стара дървена дограма, обръщане на PVC дограма с ГК, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка от вътре (фугиране с акрилен силикон) и подмазване с циментово лепило от вън. Отлепване на транспортни ленти.	бр.	23	56.76	1305.48
12	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100mm, H=500mm в сутерен с демонтаж решетки	бр.	14	64.90	908.60
13	Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30	бр.	40	18.40	736.00
II. Крило северно от стълбищна клетка					
1	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м ²	м ²	209	3.00	627.00
2	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	26	26.53	689.78
3	Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	210	31.65	6646.50
4	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ²	м ²	8	25.10	200.80
5	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м.	87	12.77	1110.99
6	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	210	8.43	1770.30
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	87	4.22	367.14
8	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали	л.м.	120	3.78	453.60
9	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални на корнизи 1-ви, 2-ри и 5-ти етаж и по фасада	л.м.	52	4.72	245.44
III. Крило южно от стълбищна клетка					
1	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м ²	м ²	266	3.00	798.00
2	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	24	26.53	636.72



3	Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	251	31.65	7944.15
4	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² по хоризонт – ширина 0,35см.	м ²	8	25.10	200.80
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² по вертикал – ширина 0,50 см.	м ²	7	25.10	175.70
6	Обкантиране (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м.	116	12.77	1481.32
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	266	8.43	2242.38
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	116	4.22	489.52
9	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа	л.м.	120	3.78	453.60
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтални на корнизите 1-ви и 5-ти етаж и по фасада	л.м.	52	4.72	245.44
IV. Стълбищна клетка					
1	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м ²	м ²	91	3.00	273.00
2	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	26	26.53	689.78
3	Доставка и полагане на EPS – 10см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ² външна страна и чело колонада	м ²	42	31.65	1329.30
4	Доставка и полагане на EPS – 4см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ² вътрешна страна колони и лице фасада	м ²	46	26.53	1220.38
5	Доставка и полагане на EPS – 4см (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ² стреха над 5-ят етаж по цялата дължина на сградата хоризонтално	м ²	33.6	26.53	891.41
6	Обкантиране (обръщане) прозорци с XPS – 2см (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м.	29	12.77	370.33
7	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² по хоризонт – ширина 0,35см., 2,8 м ²	л.м.	8	25.10	200.80
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	124.6	8.43	1050.38
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	29	4.22	122.38
10	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с водооткапващ профил	л.м.	5	4.72	23.60

Обща сума без ДДС 181 891.63

20% ДДС 36 378.33

Обща сума с ДДС 218 269.96

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА
ЗАЩИТА НА