


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Строително-монтажни работи по
„ Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус -сграда № 14 на
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“**

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества	Ед.цена	Ст-ст
1	2	3	4	5	6
	ФАСАДНА СТЕНА СЕВЕР – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла				
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	980	9.80	9604.00
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м ²	м ²	750	3.00	2250.00
3	Доставка и погълване на каменна облицовка с EPS – 4см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м ²	м ²	36	26.53	955.08
4	Доставка и полагане на EPS – 4см. (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 8 бр./м ²	м ²	786	26.53	20852.58
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по хоризонт ширина 0,35	м ²	16.8	25.10	421.68
6	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по вертикал ширина 0,50	м ²	8.2	25.10	205.82
7	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см. (екструдирен полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м	385	12.77	4916.45
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	811	8.43	6836.73
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS и минерална вата	л.м	385	4.22	1624.70
10	Доставка и монтаж на ъгли лайсни с мрежа по вертикала	л.м	409	3.78	1546.02
11	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали	л.м	134	4.72	632.48

12	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	811	11.26	9131.86
13	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м	385	6.31	2429.35
14	Направа вароциментова мазилка по борд и таван на входна козирка	м ²	7	9.94	69.58
15	Доставка и полагане на газопламъчна хидроизолация на два пласта (един с посипка) на входна козирка, включително грунд	м ²	5	18.63	93.15
16	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови барбакани с казанчета на покрив	бр.	6	23.70	142.20
17	Частичен ремонт на покривна газопламъчна хидроизолация около барбакани	м ²	24	18.63	447.12
18	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби, включително скоби и дюбели	л.м	144	9.42	1356.48
19	Изкоп за връзка водосточка с хоризонталната канализация , подмяна чугунена тръба - ббр.	м ³	6	148.00	888.00
20	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	л.м	61	13.62	830.82
21	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 265/30	бр.	44	55.65	2448.60
22	Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30	бр.	60	18.40	1104.00
23	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	2	35.00	70.00
ФАСАДНА СТЕНА ЮГ – 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла					
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	1105	9.80	10829.00
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м ²	м ²	820	3.00	2460.00
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	22	26.53	583.66
4	Доставка и полагане на EPS – 4см. (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони бр./м ²	м ²	842	26.53	22338.26



5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , съгл. приложена схема	м ²	30	25.10	753.00
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см. (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м.	542	12.77	6921.34
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	846	8.43	7131.78
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	542	4.22	2287.24
9	Доставка и монтаж на ъглови ланси с мрежа по вертикали	л.м.	331	3.78	1251.18
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1,2 и 5 етаж и по фасада	л.м.	164	4.72	774.08
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	846	11.26	9525.96
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м.	542	6.31	3420.02
13	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	л.м.	57	13.62	776.34
14	Направа на нова обшивка от пластифицирана ламарина 0,6 мм за шапки и дъно фасадни рамки	л.м.	83	17.88	1484.04
15	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 220/30	бр.	56	46.20	2587.20
16	Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30	бр.	48	18.40	883.20
17	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100mm, H=500mm, демонтаж на стара дървена дограма, обръщане страници, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка и фугиране	бр.	26	64.90	1687.40
18	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	5	35.00	175.00

Обща сума без ДДС 144 725.40

20% ДДС 28 945.08

Обща сума с ДДС 173 670.48