

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4: "Ремонт на част от сутерен - централен корпус сграда №1 на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна"

№	Наименование	Ед.м.	К-во	Ед.цена	Стойност
<b>I. Ремонт на помещения в сутерен източна част</b>					
1	Демонтаж на дървена врата с каса и первази	бр.	12.00	5.75	69.00
2	Демонтаж на метална врата на шок	бр.	3.00	22.50	67.50
3	Демонтаж и монтаж на стоманени радиатори	бр.	6.00	34.00	204.00
4	Премахване на настилка по под - балатум	м2	110.00	1.25	137.50
5	Премахване на паркетна настилка по под	м2	230.00	2.00	460.00
6	Изтъргване на битумна подпаркетна заливка	м2	230.00	1.75	402.50
7	Демонтаж на ел. ключ	бр.	22.00	1.25	27.50
8	Демонтаж на ел. контакти	бр.	40.00	1.25	50.00
9	Демонтаж на осветително тяло	бр.	36.00	4.00	144.00
10	Къртене на стара циментова замазка по под с дебелина до 8 см.	м2	300.00	7.00	2 100.00
11	Къртене на стара циментова замазка по под с дебелина 28 см.	м3	46.00	65.00	2 990.00
12	Къртене на тухлена зидария 25 см., 38 см. и 58 см.	м3	51.00	49.00	2 499.00
13	Демонтаж и нарязване на метални тръби и скрап	кг.	4000.00	0.23	920.00
14	Нова тухлена зидария 25 см., 38 см. и 58 см. за запълване на стари отвори врати	м3	11.50	117.50	1 351.25
15	Направа на армирана циментова замазка 6 см.	м2	460.00	21.00	9 660.00
16	Санирание на обрушена армировка и бетон по детайл	м2	50.00	38.00	1 900.00
17	Доставка и монтаж предстенна обшивка еднопластова от нормален гипскартон на конструкция	м2	800.00	17.50	14 000.00
18	Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон на конструкция (вертикални поли и куфари греди)	м2	24.00	19.00	456.00
19	Доставка и монтаж на растерен окачен влагоустойчив таван тип „Армстронг“ 60/60 см.	м2	450.00	22.50	10 125.00
20	Доставка и монтаж на MDF врата 100/210 см., каса 25 см., первази, секретна брава, шилдове, секретен патрон с 3 бр. ключове, уплътняване на каса с полиуретанова пяна, подмазване от двете страни с циментово лепило	бр.	10.00	292.50	2 925.00

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ НА

21	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/210 см. с термопълнеж	бр.	1.00	160.00	160.00
22	Доставка и монтаж на PVC прозорци с размери 90/130 см., с двуосно отваряне на едната половина, PVC подпрозоречна дъска с ширина 200 мм., защитна външна алуминиева пола, монтажна пяна и монтажни болтове	бр.	6.00	125.00	750.00
23	Обръщане врати и прозорци с гипскартон на лепене	лм	120.40	8.00	963.20
24	Гипсова шпакловка и боядисване с латекс на страници врати и прозорци	лм	120.40	3.50	421.40
25	Ръбохранители, лайсна прозорци и ръбове стени	лм	180.00	7.00	1 260.00
26	Стени, тавани и куфари от гипскартон - шпакловка, шкурене, грундиране и двукратно боядисване латекс - цвят, указан от възложителя	м2	840.00	11.50	9 660.00
27	Направа на бетонови разделителни ивици 20/35 см. в под за оформяне на полета на двоен под	лм	24.00	20.00	480.00
28	Доставка и монтаж на двоен под Н=20 см. на метални крачета, ПДЧ панел 60/60/4 см. с високо износоустойчиво PVC покритие, вкл. PVC первази и консумативи	м2	240.00	120.00	28 800.00
29	Доставка и монтаж на гранитогрес по под, вкл. первази Н=7 см. и фугиране (вида и модела на плочките ще се одобри от възложителя)	м2	270.00	32.50	8 775.00
30	Доставка и монтаж на ламиниран паркет с дебелина 8 мм., клас 33, подложка - 3 мм., вкл. PVC первази и консумативи	м2	130.00	21.00	2 730.00
31	Доставка и монтаж на подова настилка от високо износоустойчиво PVC покритие	м2	8.00	22.50	180.00
32	Направа на тръбна канална мрежа с 3 бр. PVC тръба ф110 мм. в под	лм	10.00	10.00	100.00
33	Доставка и монтаж на плъзгачи се преградни стени от алумиеви профили с термопълнеж, монтирани на профили за петорно плъзгане	м2	60.00	200.00	12 000.00
34	Направа на подиум с височина 35 см.	м2	11.00	75.00	825.00
35	Натоварване и извозване на демонтирани метални тръби и скрап на място, посочено от Възложителя на територията на ВВМУ	кг.	4 000.00	0.13	520.00
36	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място от възложителя	м3	150.00	5.00	750.00
37	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м3	150.00	45.00	6 750.00
38	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм.	лм	1 680.00	1.75	2 940.00
39	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф40 мм.	лм	740.00	2.25	1 665.00

40	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup> за нова осветителна инсталация	лм	420.00	4.00	1 680.00
41	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x2.5 мм <sup>2</sup> за нова инсталация за контакти	лм	290.00	4.50	1 305.00
42	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x4 мм <sup>2</sup> за нова инсталация за контакти	лм	680.00	5.50	3 740.00
43	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x10 мм <sup>2</sup> захранване на ел.табло ТАП-12	лм	125.00	9.00	1 125.00
44	Доставка и монтаж на дюбел-скоби на кабел СВТ 5x25 мм <sup>2</sup> за захранване на табло ОВК	лм	25.00	30.00	750.00
45	Доставка и монтаж на дюбел-скоби на кабел СВТ 5x35 мм <sup>2</sup> за захранване на ГРТ	лм	30.00	37.50	1 125.00
46	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	22.00	3.25	71.50
47	Доставка и монтаж на конзола за ключ или контакт за скрита инсталация, пластмасова, кръгла	бр.	43.00	1.25	53.75
48	Доставка и монтаж на единичен ключ за скрита инсталация	бр.	2.00	6.00	12.00
49	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация	бр.	2.00	7.50	15.00
50	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация	бр.	9.00	7.50	67.50
51	Доставка и монтаж на двоен контакт за скрита инсталация	бр.	30.00	8.00	240.00
52	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр.	1.00	1250.00	1 250.00
53	Доставка и монтаж на табло ОВК по схема	бр.	1.00	625.00	625.00
54	Доставка и монтаж на ТАП-12, окомплектовано с автоматични предпазители вкл. ДТЗ	бр.	7.00	90.00	630.00
55	Доставка и монтаж по стени на кабелен канал 65/150 мм., вкл. ъгли и крайни капаци	лм	70.00	40.00	2 800.00
56	Доставка и монтаж в кабелен канал на рамка за 2 модула	бр.	6.00	15.00	90.00
57	Доставка и монтаж в кабелен канал на рамка за 4 модула	бр.	4.00	17.50	70.00
58	Доставка и монтаж в кабелен канал на рамка за 6 модула	бр.	43.00	20.00	860.00
59	Доставка и монтаж в рамка за кабелен канал на единичен контакт	бр.	99.00	7.50	742.50
60	Доставка и монтаж в рамка за кабелен канал на двойна розетка RJ45	бр.	66.00	25.00	1 650.00
61	Доставка и монтаж в рамка за кабелен канал на единична HDMI розетка	бр.	26.00	75.00	1 950.00

62	Доставка и монтаж в рамка за кабелен канал на SC розетка	бр.	4.00	75.00	300.00
63	Доставка и монтаж на конзола за открит монтаж и рамка за 4 модула	бр.	9.00	15.00	135.00
64	Доставка и монтаж на конзола за вкопан монтаж и рамка за 4 модула	бр.	4.00	12.50	50.00
65	Доставка и монтаж на комплект подова кутия с метален капак за вграждане на 12 инсталационни елемента Modul 45 в двоен под	бр.	13.00	110.00	1 430.00
66	Доставка и монтаж в подова кутия на единичен контакт	бр.	58.00	7.50	435.00
67	Доставка и монтаж в подова кутия на двойна розетка RJ45	бр.	30.00	25.00	750.00
68	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел FTP Cat.6	лм	4 000.00	1.75	7 000.00
69	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на оптична корда 9/125 SC-SC, 20 м., TF	бр.	1.00	16.00	16.00
70	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на оптична корда 9/125 SC-SC, 30 м., TF	бр.	1.00	20.50	20.50
71	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на оптична корда 9/125 SC-SC, 40 м., TF	бр.	2.00	31.00	62.00
72	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на оптична корда 9/125 SC-SC, 50 м., TF	бр.	1.00	37.50	37.50
73	Доставка и полагане на оптичен кабел 48F SM 9/125 – 150 m	бр.	1.00	750.00	750.00
74	Оптичен панел 24 SC duplex с касети за монтаж в 19" комуникационен шкаф и заемащ място 1U	бр.	2.00	105.00	210.00
75	Дуплекс адаптер SC SM	бр.	48.00	4.00	192.00
76	Пиг тейл SC 9/125 1m	бр.	96.00	4.00	384.00
77	Сплайс протектор 40mm	бр.	96.00	0.75	72.00
78	Доставка и монтаж на шкаф 12U 19" 600x600 wall mount	бр.	1.00	200.00	200.00
79	Доставка и монтаж на шкаф 42U 19" 800x1000	бр.	2.00	1500.00	3 000.00
80	Направа на бетонова площадка 3x1.8 м.	бр.	1.00	300.00	300.00
81	Доставка и подвързване на дизел-агрегат 30 kVA в комплект с АВР	бр.	1.00	10000.00	10 000.00
82	Доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация	бр.	1.00	4000.00	4 000.00
83	Доставка и монтаж на вентилационна система за подаване на свеж въздух, вкл. рекуператор - голяма зала	бр.	1.00	17500.00	17 500.00
84	Доставка и монтаж на вентилационна система за подаване на свеж въздух, вкл. рекуператор - малки зали	бр.	2.00	10000.00	20 000.00
85	Доставка и монтаж на VRF климатична система, състояща се от 1 бр. външно тяло и 7 бр. вътрешни таванни касети	бр.	1.00	22500.00	22 500.00


АКВА

86	Доставка и монтаж на климатична сплит система за сървърно помещение	бр.	1.00	1500.00	1 500.00
<b>II. Ремонт на помещение в сутерен под централно фойе</b>					
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	3.00	1.25	3.75
2	Демонтаж на ел. контакти	бр.	7.00	1.25	8.75
3	Демонтаж на осветително тяло	бр.	15.00	4.00	60.00
4	Къртене на стара циментова замазка по под с дебелина до 8 см.	м2	102.00	7.00	714.00
5	Къртене на тухлена зидария 25 см., 38 см. и 58 см.	м3	3.00	49.00	147.00
6	Демонтаж и нарязване на метални тръби и скрап	кг.	1000.00	0.23	230.00
7	Нова тухлена зидария 25 см. и 38 см. за запълване на стари отвори врати	м3	1.45	117.50	170.38
8	Направа на армирана циментова замазка 6 см.	м2	102.00	21.00	2 142.00
9	Санирание на обрушена армировка и бетон по детайл	м2	10.00	38.00	380.00
10	Доставка и монтаж предстенна обшивка еднопластова от нормален гипскартон на конструкция	м2	304.00	17.50	5 320.00
11	Доставка и монтаж на окачен таван от гипскартон на конструкция (вертикални поли и кувари греди)	м2	9.00	19.00	171.00
12	Доставка и монтаж на растерен окачен влагоустойчив таван тип „Армстронг“ 60/60 см.	м2	135.00	22.50	3 037.50
13	Доставка и монтаж на алуминиева врата 100/210 см. с термопълнеж	бр.	1.00	170.00	170.00
14	Доставка и монтаж на алуминиева врата 80/210 см. с термопълнеж и остъкление	бр.	3.00	160.00	480.00
15	Доставка и монтаж на алуминиев прозорец с размери 150/100 см., студен профил, неотваряем	бр.	1.00	125.00	125.00
16	Обръщане врати и прозорци с гипскартон на лепене	лм	23.00	8.00	184.00
17	Гипсова шпакловка и боядисване с латекс на страници врати и прозорци	лм	23.00	3.50	80.50
18	Ръбохранители, лясна прозорци и ръбове стени	лм	60.00	7.00	420.00
19	Стени, тавани и кувари от гипскартон - шпакловка, шкурене, грундиране и двукратно боядисване латекс - цвят, указан от възложителя	м2	313.00	11.50	3 599.50
20	Доставка и монтаж на гранитогрес по под, вкл. первази Н=7 см. и фугиране (вида и модела на плочките ще се одобри от възложителя)	м2	195.00	32.50	6 337.50

\* А Д \*

ЗАПЛИ  
ИНФ  
НА  
ОСН  
ЧЛ. 2  
ЗАКО  
ЗАЩ  
ЛИЧН  
ДАНН

21	Доставка и монтаж на гранитогрес по стъпала, вкл. первази Н=7 см. и фугиране (вида и модела на плочките ще се одобри от възложителя)	м2	14.00	40.00	560.00
22	Доставка и монтаж на термолющен гранит по външни стъпала (вида и модела на гранита ще се одобри от възложителя)	м2	8.00	80.00	640.00
23	Доставка и монтаж на преградни стени от алумиеви профили с термопълнеж и единично стъкло.	м2	33.00	150.00	4 950.00
24	Доставка и монтаж на метална стълба по детайл	бр.	1.00	1000.00	1 000.00
25	Натоварване и извозване на демонтирани метални тръби и скрап на място, посочено от Възложителя на територията на ВВМУ	кг.	1 000.00	0.13	130.00
26	Пренасяне на строителни отпадъци на указано място от възложителя	м3	50.00	5.00	250.00
27	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м3	50.00	45.00	2 250.00
28	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 мм.	лм	270.00	1.75	472.50
29	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф40 мм.	лм	180.00	2.25	405.00
30	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup> за нова осветителна инсталация	лм	120.00	4.00	480.00
31	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x2.5 мм <sup>2</sup> за нова инсталация за контакти	лм	160.00	4.50	720.00
32	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел СВТ 3x4 мм <sup>2</sup> за нова инсталация за контакти	лм	90.00	5.50	495.00
33	Доставка и монтаж на дюбел-скоби на кабел СВТ 5x10 мм <sup>2</sup> за захранване на табло ОВК	лм	15.00	16.00	240.00
34	Доставка и монтаж на дюбел-скоби на кабел СВТ 5x16 мм <sup>2</sup> за захранване на ГРТ	лм	15.00	21.00	315.00
35	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	45.00	3.25	146.25
36	Доставка и монтаж на конзола за ключ или контакт за скрита инсталация, пластмасова, кръгла	бр.	4.00	1.25	5.00
37	Доставка и монтаж на единичен ключ за скрита инсталация	бр.	3.00	6.00	18.00
38	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита инсталация	бр.	1.00	7.50	7.50
39	Доставка и монтаж на двоен контакт за скрита инсталация	бр.	1.00	8.00	8.00
40	Доставка и монтаж в конзола на единичен контакт	бр.	47.00	8.00	352.50



41	Доставка и монтаж в конзола на розетка RJ45	бр.	47.00	25.00	1 175.00
42	Доставка и монтаж на конзола за вкопан монтаж и рамка за 4 модула	бр.	47.00	12.50	587.50
43	Доставка и монтаж на ГРТ по схема	бр.	1.00	800.00	800.00
44	Доставка и монтаж на табло ОВК по схема	бр.	1.00	475.00	475.00
45	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел FTP Cat.6	лм	800.00	1.75	1 400.00
46	Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на оптична корда 9/125 SC-SC, 20 м., TF	бр.	1.00	16.00	16.00
47	Доставка и монтаж на шкаф 12U 19" 600x600 wall mount	бр.	1.00	200.00	200.00
48	Разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация	бр.	1.00	1250.00	1 250.00
49	Доставка и монтаж на вентилационна система за подаване на свеж въздух, вкл. рекуператор - голяма зала	бр.	1.00	17500.00	17 500.00

<b>Обща сума без ДДС</b>	<b>302 543.23</b>
<b>20% ДДС</b>	<b>60 508.65</b>
<b>Обща сума с ДДС</b>	<b>363 051.88</b>

ЗАЛИЧЕНА  
ИНФОРМАЦИЯ НА  
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА  
ЗАЩИТА НА

86 08