

## РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП

Във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет :  
“Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции”

### Въпрос 1:

В количествената сметка за ОПЗ, част Фасадна стена Север – 5 /пет/ етажа облицовъчен камък /плочи/ зад тях тухла, поз.19 „ Изкоп за връзка водосточка с хоризонталната канализация, подмяна чугунена тръба – 6 бр.“, и във връзка с оферирането на тази дейност, молим Възложителя да предостави детайл, от който да става ясно дълбочината на изкопа, необходимите материали за обратния насип / пясък, трошен камък/ , подмяна на тръбата – колко метра и какъв диаметър е? От така изписаното не става ясно също от какъв материал трябва да бъде новата тръба?

### Отговор 1:

Съгласно т.19 от техническата спецификация необходимите материали :

- PVC тръба ф110 SN4 - 9 л.м.;
- PVC ревизия ф110 – 6 бр.;
- Дъга ф110 - 45 ° -6 бр. ;

Демонтаж на чугунената тръба в изкоп до връзка със съществуващата каменина канализация. Продухване.

**ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”**  
**ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИКЪТ ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНА ЧАСТ**  
**НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”**


КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д-

*к.н./р. проф. д-р Калин Калинов*

ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ

№ *Ел-17/20.01.2020г.*

От *21.01.2020г.* До *25.01.2020г.*



КАЛИН КАЛИНОВ

*01* .2020г.

