

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП**  
**Във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет :**  
**“Строително - ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции”**

**Въпрос 1:**

Поради неточен отговор от страна на Възложителя, не става ясно трябва ли участника да попълни ед.мярка и количество на следните позиции:

- Количествена сметка за обособена позиция 2, Фасадна стена №2 – ЮГ, поз.2 „Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация“;
- Количествена сметка за обособена позиция 2, Фасадна стена №2 – ЮГ, поз.5 „Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация“;

**Отговор 1:**

1. Количествената сметка за Обособена позиция 2, фасадна стена № 1 – Юг, поз. 2 „Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация“ – не се нанася мярка и количество.

2. Количествената сметка за Обособена позиция 2, фасадна стена № 2 – Изток, поз. 5 „Доставка и монтаж на дограма – по приложена спецификация“ – не се нанася мярка и количество.

**Въпрос 2:**

Към ФАСАДНА СТЕНА № 1 –ЮГ и ФАСАДНА СТЕНА №2 – ИЗТОК, съгласно Техническа спецификация на обособена позиция 2, раздел II Прозорци-спецификация. Изработка, доставка и монтаж на нова дограма от PVC и алуминиев профил, бяла по цвят, четирикамерна със стъклопакет 24мм.

1. Прозорци сутерен L850 мм, Н 850 мм с едноосно отваряне-подпрозоречна дъска с ширина 200мм отвътре, монтажна пяна и монтажни болтове.
  - Фасада №1 – 6 бр.
  - Фасада №2 – 2 бр.
  - Фасада №3 – 2 бр.Общо 10 бр. /отваряеми – 5бр. и неотваряеми – 5 бр./
2. Прозорци сутерен L800 мм, Н 1400 мм с двуосно отваряне-подпрозоречна дъска с ширина 200мм отвътре, монтажна пяна и монтажни болтове.
  - Фасада №1 – 17 бр.
  - Фасада №2 – 8 бр.
  - Фасада №3 – 3 бр.Общо 28 бр. /отваряеми – 14бр. и неотваряеми – 14 бр./
3. Прозорци втори етаж L4000 мм, Н 1500 мм с неотваряем с два делителя-подпрозоречна дъска с ширина 200мм отвътре, монтажна пяна и монтажни болтове.

- Фасада №1 – 1 бр.
  - 4. Прозорци витрина стълбищна клетка L1850 мм, Н 6250 мм неотваряем с делители по скица - подпрозоречна дъска с ширина 200мм отвътре, монтажна пяна и монтажни болтове.
    - Фасада №2 – 1 бр.
  - 5. Прозорци втори етаж / спортен салон/ L2550 мм, Н 2650 мм с делители вертикални 2бр. хоризонтални делители -1 бр. отваряемо крило средно долно на първия хоризонт двуосно с L850 мм, Н 1250 мм подпрозоречна дъска с ширина 200мм отвътре, монтажна пяна и монтажни болтове.
    - Фасада №3 – 24 бр. отваряеми -12 бр. и неотваряеми – 12бр.
- Не става ясно, кои видове дограма спадат към съответните две части :  
ФАСАДНА СТЕНА №1 –ЮГ и ФАСАДНА СТЕНА №2 - ИЗТОК

### Отговор 2:

1. На т. 1, 2, 3, 4 и 5 от раздел II „Прозорци – спецификация“ – прозорците по размери са сумирани с разделение по бройки отваряемост и неотваряемост.

2. На т. 6 от раздел II „Прозорци – спецификация“ – защитната външна алуминиева пола е с ширина 300 мм и дължина според основата на прозорците.

3. На т. 5 от раздел II „Прозорци – спецификация“ (за фирми недошли за оглед на обекта) – 12 броя прозорци L=2550 мм и Н=2650 мм (с отваряемо крило) и 12 броя прозорци L=2550 мм и Н=2650 мм (с неотваряемо крило) се монтират един над друг и стават 12 броя с размери L=2550 мм и Н=5300 мм. Прозореца с отваряемо крило е на първия ред.

Доставката и монтажа на новата дограма на фасадна стена № 3 – Север е неразделна част от раздел II на техническата спецификация.

Доставката и монтажа на новата дограма в раздел II на техническата спецификация се отнася за фасади № 1– Юг, № 2 – Изток и № 3 – Север.

Общата финансова стойност по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от раздел II „Прозорци – спецификация“, да се нанесе в т. 2 от таблица в раздел I – ФАСАДНА СТЕНА № 1 – Юг (доставка и монтаж по приложена спецификация).

**ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“  
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИКЪТ ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНА ЧАСТ  
НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“**

**КАПИТАН I РАНГ ПРОФ.Д-Р.**

.2

**ИН КАЛИНОВ**

2020г.

*к.н./р. проф. д-р. Калин Калинов*

**ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ**

ЕП-98/31.01.2020г.

