

обособена подглед 3

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ 73, тел.052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”



Рег. № 3540.1.15.10.2019г
Екз. единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

**НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.**

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МЕДНИКАРОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО „ВЪНШНО САНИРАНЕ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ФАСАДНИ СТЕНИ“ - БИТОВ КОРПУС - СГРАДА № 14 НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ - гр. ВАРНА

I. За извършване на строително – монтажните работи (СМР) по „Външно саниране с топлоизолация на част от фасадни стени“ – битов корпус сграда № 14 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е необходимо да се извършат следните видове работи:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мярка	Количества
1	2	3	4
ФАСАДНА СТЕНА СЕВЕР – 5 (пет) етежа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла			
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	980
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120мм – 10бр./ м ²	м ²	750
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирон 10бр./м ²	м ²	36
4	Доставка и полагане на EPS – 4см. (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони 8 бр./м ²	м ²	786
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по хоризонт ширина 0,35	м ²	16,8

1	2	3	4
6	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , по вертикал ширина 0,50	м ²	8,2
7	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см. (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м	385
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	811
9	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS и минерална вата	л.м	385
10	Доставка и монтаж на ъглови ланси с мрежа по вертикала	л.м	409
11	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали	л.м	134
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	811
13	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м	385
14	Направа вароциментова мазилка по борд и таван на входна козирка	м ²	7
15	Доставка и полагане на газопламъчна хидроизолация на два пласта (един с посипка) на входна козирка, включително грунд	м ²	5
16	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови барбакани с казанчета на покрив	бр.	6
17	Частичен ремонт на покривна газопламъчна хидроизолация около барбакани	м ²	24
18	Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови поцинковани водосточни тръби, включително скоби и дюбели	л.м	144
19	Изкоп за връзка водосточка с хоризонталната канализация , подмяна чугунена тръба - 6бр.	м ³	6
20	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	л.м	61
21	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 265/30	бр.	44
22	Доставка и монтаж решетки за подпокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30	бр.	60
23	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	2
ФАСАДНА СТЕНА ЮГ – 5 (пет) етажа облицовъчен камък (плочи) зад тях тухла			
1	Монтаж и демонтаж на фасадно работно скеле	м ²	1105
2	Дюбелиране на облицовъчен камък (плочи) с дюбел пирон Ф8/120 мм – 10 бр./ м ²	м ²	820
3	Доставка и попълване на каменна облицовка с EPS – 4см. (експандиран полистирен), дюбелиран с дюбел пирони 10 бр./м ²	м ²	22
4	Доставка и полагане на EPS – 4см. (експандиран полистирен), на лепило и дюбел пирони бр./м ²	м ²	842
5	Доставка и монтаж на ивица от негорима минерална вата клас А1 на лепило и дюбел пирони - 8 бр./м ² , съгл. приложена схема	м ²	30
6	Окантване (обръщане) прозорци и вътрешна страна колонада с XPS – 2см. (екструдирани полистирен) на лепило и дюбел пирони 10 бр./м ²	л.м.	542
7	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху EPS и минерална вата	м ²	846

1	2	3	4
8	Доставка и монтаж на PVC мрежа за топлоизолация и полагане на бяла шпакловка с фибри върху XPS	л.м.	542
9	Доставка и монтаж на ъглови лайсни с мрежа по вертикали	л.м.	331
10	Доставка и монтаж на водооткапващ профил с мрежа по хоризонтали на корнизи 1,2 и 5 етаж и по фасада	л.м.	164
11	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	м ²	846
12	Доставка и полагане на минерална мазилка по страници на прозорци и рамки на фасада, включително грундиране с дълбокопроникващ грунд (ДПГ)	л.м.	542
13	Демонтаж на стара и монтаж на нова поцинкована ламарина за шапки по борд надзид и козирка с конструкция върху камък	л.м.	57
14	Направа на нова обшивка от пластифицирана ламарина 0,6 мм за шапки и дъно фасадни рамки	л.м.	83
15	Доставка и монтаж под прозоречни дъски с размери 220/30	бр.	56
16	Доставка и монтаж решетки за поднокривното пространство, затваряне вентилационни отвори с размери 25/30	бр.	48
17	Доставка и монтаж PVC дограма с размери L=1100mm, H=500mm, демонтаж на стара дървена дограма, обръщане страници, монтаж алуминиеви ъгли, шпакловка и фугиране	бр.	26
18	Почистване, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци на сметище	м ³	5

II. Общи изисквания към изпълнителя на строително-монтажните работи за обекта посочени в техническата спецификация:

1. Да изпълни възложените работи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация с качество, съгласно БДС. Изпълнителят да осигури всички необходими строителни материали и съоръжения за изпълнение на ремонтните и монтажни работи. Всички СМР да се извършват с персонал на изпълнителя.

2. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия да ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3. Да се спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. Да отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения, отпадъци и боклуци. Да предаде на възложителя работната площадка чиста и във вид, удовлетворяващ възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди, се съставя двустранно подписан констативен протокол за тях, като изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта, който ще бъде негов представител по време на целия строителен процес пред възложителя.

7. Да съгласува с възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите / предварително всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни.

8. Да се запознае на място с видовете работи и изискванията на възложителя за готов продукт.

9. Да предостави на възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции.

10. Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на възложителя, след изготвяне необходимите актове и протоколи съгласно ЗУТ - акт образец 15.

11. Извършените СМР се отчитат с протокол образец 19 и анализни цени за допълнително възникналите работи.

Забележка:

1. Срок за изпълнение: 90 календарни дни след откриване на строителната площадка.

2. Стойността за изпълнение на СМР на обекта е съобразена с изпълнение на единични сгради в изпълнение на обществени поръчки.

ИЗГОТВИЛ СПЕЦИФИКАЦИЯТА:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

„ПОДДРЪЖКА И ОМС“
МАЙОР ИВАН АНДРЕЕВ

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.10.2019г.

СЪГЛАСУВАНО:

ЗАМЕСТНИК - НАЧАЛНИК ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ И

ЛОГИСТИКАТА

КАПИТАН I РАНГ

ЗАЛИЧЕНА
ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ

15.10.2019г.

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА

„СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА“

МАЙОР

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СВИЛЕН ПЕТРОВ

13.10.2019г.