

ЛЕГЕНДА

- стена тип 25 см. - топлоизолация - мазилка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - мазилка
- стена тип 35 см. - топлоизолация - конструкция - топлоизолация - мазилка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - конструкция - топлоизолация - мазилка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - мазилка
- колонка
- колонка (Монтажът на колоните става СЛЕД монтажа на покривната конструкция)
- водосточна тръба
- плоски сифон

кота ±0,00 = абсолютна кота

арх. Йоан Петров

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Размерите са в сантиметри.
2. Конструкцията да се изпълнява по конструктивен проект.
3. ВИК и ОВК инсталациите да се изпълняват по съответните проекти и стандарти.
4. Топлоизолацията на отрадата е пълзящо стикозаващо за тип Енергофон Протекторно е предназначена за неограничено движение.
5. Всички размери са ведроси.
6. Размерите в мерителя на противоречат от ведроси, а не кратят на стандарт.
7. Всички размери проверете и вратите се вземат на място.
8. Всички посочените проекти да се съгласуват с проектанта.
9. Отвесителната кота ±0,00 е равна на абсолютната +52,90.
10. Всички хоризонтални первази са с вискочка съзвено плавността мерки от кота готов под.
11. Парапетите на всички тераси и балкони са с височина, съгласно нормативните.
12. Парапетите на стъклото са с височина. Цвета от готова настилка като тази височина се измерва от средата на стъклото.
13. Всички цветове, материали и мачки на плочите, които не са посочени в таблицата не чертежи, да се съгласуват с проектанта.
14. Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват съгласно детайлите и технологията на фирмата производител, съгласувани с проектите.
15. Всички стъклени парапети по фасадата по отрадата са изпълнени от трислойно.

ОБЕКТ:	Изграждане на закрит басейн на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" във военния район (ВР) 1315, ПИ с идентификатор 67338.2501.1 по КККР на гр.Варна – ЮГ-ІІ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	
ЧАСТ:	ТП
ДАТА:	11.2018
МАЩАБ:	1/50
ЛИСТ:	04/09
НАИМЕНОВАНИЕ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕТАЖ І НА КОТА +0,00

redox

ПРОЕКТАНТИ:	
АРХ. КОНСТАНТИН СЛАВОВ	
АРХ. МАГДАЛИНА СЛАВОВА	
АРХ. НИКОЛА НЕНОВ	
СЪГЛАСУВАЛИ:	
ИНЖ. М.МАРИНОВ	
ИНЖ. С. ЙОРДАНОВ	
ИНЖ.Д. ЗЛАМАТЕЕВ	
ИНЖ. А. ТРИФОНОВ	
ИНЖ. С. МАРИНОВ	
ИНЖ. М. ХАЛКОВ	
ИНЖ. С. МАРИНОВ	
ИНЖ. Н. ПЕЙЧЕВ	
ИНЖ. П. ХРИСТОВ	
ИНЖ. В. ВАСЕВ	