

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ		
	ПЛОЩ ИМОТ	91 063 кв.м.
	ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ	1284,12 кв.м.
	РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ	1517,23 кв.м.
	БПЗП	3744,40 кв.м.
	КОТА КОРНИЗ	+12.50м.
	КОТА БИЛО	+13.15м.
	КОТА +0,00	52,90 м.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Размерите са в сантиметри.
2. Конструкцията да се изпълнява по конструктивен проект.
3. ЕЛ, ВК и ОВК инсталациите да се изпълняват по съответните проекти и становища.
4. Топлоизолацията на сградата е съгласно становището за част Енергийна Ефективност и предписанията на техническия паспорт.
5. Вътрешните размери са зидарски.
6. Размерите в матрицата на прозорците са зидарски, а на вратите са столарски.
7. Размерите на прозорците и вратите се вземат на място.
8. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
9. Относителната кота ±0,00 е равна на абсолютната +52,30
10. Подпрозоречни первази са с височина съгласно плановете мерена от кота готов под.
11. Парапетите на всички тераси и балкони са с височина 105см от готова настилка
12. Парапетите на стълбите са с височина 105см от готова настилка като тази височина се измерва от средата на стъпалото.
13. Всички цветове, материали и начин на полагане, които не са изрично указани на чертежа, да се съгласуват с проектанта.
14. Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и технология на фирмата производителя, съгласувани с проектанта.
15. Всички стъклени парапети по фасадата на сградата се изпълняват от триплекс.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

redox architecture studio

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ
АРХ. КОНСТАНТИН СЛАВОВ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВ... ... ОСТ
... КС
СИ... РЕ...
дата ..... подпис.

ПРОЕКТАНТ
АРХ. МАГДАЛЕНА СЛАВОВА

ПРОЕКТАНТ
АРХ. НИКОЛА НЕНОВ

НАДЗОР
ЖИЗ КОНСУЛТ
Лицензия № РК-87 за оценяване на ефективността на инвестициите и управляване на е...
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВ...
Управител: инж.Г.Горунска

СЪГЛАСУВАЛИ

КОНСТРУКЦИОННА	ИНЖ. М.МАРИНОВ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНЖ. К. ЙОРДАНОВ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО БАСЕЙН	ИНЖ.Д. ДИАМАНДИЕВ
ВОДА И КАНАЛ	ИНЖ. А. ТРИЧКОВ
ПБ	ИНЖ. С. МАРИНОВ
ЕЕ	ИНЖ. М. ХАЛКОВ
ОВК	ИНЖ. С. МАРИНОВ
ТЕХНОЛОГИЯ БАСЕЙН	ИНЖ. Н. ПЕЕВ
ГЕОДЕЗИЯ	ИНЖ. И. ХРИСТОВ
ГЕОЛОГИЯ	ИНЖ. В. ВАСЕВ

ОБЕКТ
Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ във войсковия район (ВР) 1315, ПИ с идентификатор 10135.2560.428 по КККР на гр.Варна – ЕТАП I

ИНВЕСТИТОР
ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ПОДПИС / ПЕЧАТ

ЧЕРТЕЖ
СИТУАЦИЯ

ФАЗА	ДАТА	МАЩАБ	ЧЕРТЕЖ
ТП	11.2018	1/200	01/09

Чертежът е под закрила на Закона за авторското право. Той е собственост на фирма Редокс ООД - гр. Варна. Ползи строителното му предназначение е забранена всяка друга неговa употреба и размножаване без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулна страница.